

FA 770.70F (8)

TRANSFERRED

HCL

HARVARD UNIVERSITY



TRANSFERRED TO
FINE ARTS LIBRARY


LIBRARY OF THE

GERMANIC MUSEUM

TRANSFERRED


TO

HARVARD COLLEGE
LIBRARY



Print

a



Die
Bau- und Kunstdenkmäler

von

Westfalen.



Herausgegeben

von

Provinzial-Verbande der Provinz Westfalen,

bearbeitet

von

A. Ludorff

Provinzial-Bauinspektor, Provinzial-Konservator,
Königl. Baurath.

Münster i. W.

Kommissions-Verlag und Druck von Ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn.

1900.

Die
Bau- und Kunstdenkmäler

des
Kreises Iserlohn.



Im Auftrage des Provinzial-Verbandes der Provinz Westfalen

bearbeitet

von

A. Ludorff

Provinzial-Bauinspektor, Provinzial-Konservator,
Königl. Baurath.

Mit geschichtlichen Einleitungen

von

H. Henniges,
Pfarrer zu Hennen.

Münster i. W.

Kommissions-Verlag und Druck von Ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn.


1900.

April 1934
HARVARD UNIVERSITY
LIBRARY OF THE
GERMANIC MUSEUM

FA 770.70 F (8)
✓



Vorwort.

 u den Kosten der Veröffentlichung des vorliegenden Werkes gewährte der Kreis Herlohn eine Beihilfe von 900 Mark.

Die Ausarbeitung der geschichtlichen Einleitungen hatte Herr Pfarrer Henniges in Hennen übernommen.

Die Lithdrucke wurden von der Firma B. Kühlen in M.-Gladbach hergestellt. Im Uebrigen, namentlich bezüglich der Anordnung des Werkes, kann auf den Inhalt der Vorworte der bisher erschienenen Bände verwiesen werden.

Münster, Ostern 1900.

Ludorff.



Preis-Verzeichniß


der erschienenen Bände (vergleiche Karte I):

Kreis	bro schirt	g e b u n d e n	
		in einfacherem Deckel	in Originalband wie Hamm und Warendorf
Lüdinghausen	5,60	9,00	10,00
Dortmund-Stadt	3,00	6,00	7,00
„ Land	2,80	5,80	6,80
Hörde	3,00	6,00	7,00
Münster-Land	4,50	7,50	8,50
Beckum	3,00	6,00	7,00
Paderborn	4,20	7,20	8,20
Iserlohn	2,40	5,40	6,40

Im Druck befindet sich der Band

Kreis Ahaus und Kreis Minden.

Provinz Westfalen.




Maßstab 1 : 1 200 000

== veröffentlicht.

———— inventarist.

== veröffentlicht vom Provinzialverein für Wissenschaft und Kunst zu Münster.

Kreis Iserlohn.



Maßstab 1 : 200 000



Geschichtliche Einleitung.

Quellen und Literatur:

Liebrecht, Topogr.-statist. Beschreibung des Regierungs-Bezirks Arnsberg.
Overweg, Statistische Beschreibung des Kreises Iserlohn.
von Steinen, Westphälische Geschichte.
Stangefol, Annales circuli Westphalici.
G. Natorp, Die Grafschaft Mark.
Knapp, Regenten und Volksgeschichte der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg
und Ravensberg.
Chr. J. Cremer, Geschichte der Herren von Limburg.
Derselbe, Akademische Beiträge zur Jülich- und Berg-Geschichte.
Cobien, Denkwürdigkeiten Westfalens.
Seiberg, Urkunden.
Paul Wiegand, Das fehmgericht Westfalens.
Troß, Bert von Schüren, Chronik von Cleve und Mark.
Kampfschulte, Kirchliche Statistik.
Fahne, Westphälische Geschlechter.
Johann Berschwordt, Westfälisches adliches Stammbuch.
Fr. Woeße, Ortsnamen im Kreise Iserlohn und handschriftlicher Nachlaß
desselben.
Lecke, Chronik von Iserlohn.
Die Archive von Rheda, Haus Letmathe, Haus Hemer, Haus Raddinghausen, Schloß
Herdringen. Verschiedene Pfarrarchive.
Handelsberichte der Iserlohner Handelskammer.
Verwaltungsberichte des Kreises Iserlohn u. a. m.

I. Geographie und Statistik des Kreises Iserlohn.

Im Norden hat der Kreis Iserlohn seine natürliche Grenze an der Ruhr, die ihn dort von den Kreisen Hamm und Hörde scheidet. Im Westen wird er auf kurze Strecken durch die Lenne gegen den Kreis Hagen abgegrenzt. Im Süden geht die Grenze quer durch das Sauerländische Gebirge, im Osten durch die niedrigeren Höhenzüge, die sich bis zur Ruhr erstrecken. Dort ist er von den Kreisen Altena und Arnsberg, hier von letzterem und dem Kreise Soest eingeschlossen.

Der Kreis Iserlohn umfaßt 5,837 □ Meilen. Die Bevölkerung betrug 1895 = 76 790 Seelen. Davon waren 44 726 evangelisch, 31 198 katholisch, 214 Christen anderer Confessionen, 650 jüdisch und fünf sonstigen Bekenntnisses.

¹ Randverzierung aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe unten.)

Im südlichen Theile des Kreises herrscht das Gebirge vor. Dort laufen die Gebirgszüge, die sich im Balver Walde zu einer Höhe von 545,6 Meter erheben, von Süden nach Norden und enthalten meist Sandstein und Thonschiefer. Diesen größeren Gebirgsmassen sind niedrigere Höhenzüge wellenförmig vorgelagert. Der südlichste derselben enthält Kalk und Dolomit in mächtigen Lagern, die sich vom Hönnethale aus über Deilinghofen, das Felsenmeer bei Sundwig, Iserlohn, Grüne bis Hohenlimburg ausdehnen. Hier finden sich eine Menge von Klüften und Höhlen, von denen die Sundwiger und die 1868 beim Bau der Eisenbahn Letmathe-Iserlohn aufgefundene Dödenhöhle die bedeutendsten sind. Die folgenden Höhenzüge flachen sich allmählich nach Norden zu ab und haben nur im Nordwesten und Nordosten der Ruhr gegenüber steilere Abhänge. — Im Nordosten von Menden ist eine Gebirgsschicht von Kalkconglomerat und kalkreichem Sandstein, die ihres auffallenden Vorkommens wegen den besonderen Namen „Conglomerat von Menden“ erhalten hat.

Die meisten Gewässer fließen der Ruhr zu, so die Hönne, die sich südlich von Menden mit dem Oesebach vereint, der Baar- (früher Barne-) Bach, der in der Nähe von Kesbern entspringt, durch das Lägerthal bei Iserlohn fließt und durch das Baarthal seinen Weg zur Ruhr nimmt. Zur Lenne fließt, außer einigen kleineren Wasseradern, der Grünerbach, der südlich von Kesbern an der Wasserscheide zwischen Ruhr und Lenne entspringt.

Besonders bemerkenswerth und wirkungsvoll sind die Stellen, wo die Lenne, wie die Hönne die Kalkfelsen durchbrechen. Letztere in enger Thalschlucht, wo links der Clusenstein, rechts der Schuhfelsen als senkrechte Wände emporsteigen. Es sind dort Strecken, wo der Bach ganz von der Oberfläche verschwindet, um dann aus unterirdischen Klüften wieder als mächtiger Bergquell hervorzusprudeln, der früher beim Grevenborn sofort wieder ein großes Wasserrad trieb. — Die Lenne verläßt in der Untergrüne ihre bisherige Richtung, um sich in einer Schlangenwindung von Ost nach West durch hohe felsgruppen, die sich gleich riesigen Portalen zu beiden Seiten erheben, hindurch zu zwingen. Durch die an beiden Ufern liegenden großen Kalksteinbrüche wird jedoch allmählich die Bildfläche des Thales verändert und ihres Schmuckes beraubt.

Seinem gebirgigen Charakter entsprechend hat der Kreis Iserlohn verhältnißmäßig nur wenige für den Ackerbau günstige Lagen. In den Flußthälern findet sich fruchtbarer Alluvialboden. Im Ruhrthale gehören die eingefriedigten Ruhrämpen, die als Kuhweiden für Milchvieh oder Fettweiden für Mastvieh benutzt werden, zu den werthvollsten Grundstücken. In den höheren Lagen zeichnen sich diejenigen Bodenarten durch Fruchtbarkeit aus, die gleich denen bei Iserlohn, Hemer und Deilinghofen einen reicheren Kalkgehalt haben.

Im südlichen Theile des Kreises ist die Waldcultur vorherrschend. Die meist zu Grubenholz veruhten Schlaghölzer geben bei kurzem Umtriebe reiche Erträge.

Seinen Wohlstand verdankt der Kreis vorzugsweise der Industrie. Schon im frühesten Mittelalter gehörte der größte Theil Westfalens zu den blühendsten Landstrichen deutscher Erde. Iserlohn nebst den gewerbreichen Flußthälern des Sauerlandes versorgte damals die halbe Welt mit Metallwaaren.

Der Kreis Iserlohn hat 4 Ämter: Hohenlimburg, Hemer, Menden und Ergste, 3 Stadtgemeinden: Iserlohn, Menden und Hohenlimburg, 15 evangelische Pfarrgemeinden: Iserlohn Stadt-, Reformirte- und Kirchspiels-Gemeinde, Elsey, Hohenlimburg, Letmathe, Westrich, Hennen, lutherische und reformirte Gemeinde, Ergste, Berchum, Hemer, Deilinghofen, Evingsen, Menden und 7 katholische Pfarrgemeinden: Iserlohn, Menden, Hohenlimburg, Letmathe, Hemer, Sümmern und Sundwig.

Es liegen im Kreise, außer der Standesherrschaft Hohenlimburg, die 9 Rittergüter: Letmathe, Dahlhausen, Rödinghausen, Laar, Kotten, Hemer, Edelburg, Clusenstein, Ohle. Aeltere adlige Güter, die zum Theil nicht mehr vorhanden, zum Theil in der Matrikel der Rittergüter gelöscht worden, sind Haus Hennen, Haus Sümmern, Gerkendahl, Frönsberg, Apricke, Berchum.

Von alten Freistühlen sind nur bekannt die zu Iserlohn, Limburg, Elsey, Oestrich und Sümmern. Auch Menden hat ohne Zweifel ein Freigericht gehabt. In der kurfürstlichen Jurisdictional-Ordnung von 1790 wird das dortige Gericht noch kurfürstliches Schöffengericht genannt. Einzelne Theile im Nordwesten des Kreises werden zu den im Kreise Hörde liegenden Freistühlen in Dilligst und Garenfeld gehört haben. Auch ist anzunehmen, daß die in dem sogenannten Kelleramte liegenden Höfe alte Freigüter waren, die ihren Freistuhl in Wiblingwerde hatten. Was der Name Kelleramt bedeutet, ist nicht hinreichend aufgeklärt. Es gehörten zu demselben Höfe im Kalthofe bei Hennen, Nettenscheid bei Ervingen, Nachrodt, Niederdümpel, Dinklingen, Roland, Einsal und Praggpaul im Kirchspiel Iserlohn, nebst anderen Höfen in den Gemeinden Altena und Wiblingwerde. Alle diese, in verschiedenen Aemtern und Gerichtsbezirken liegenden Ortschaften bildeten von Alters her eine besondere politische Gemeinde, gehörten zum landrätthlichen Kreise und zur Steuerklasse nach Altena und hatten ihr eigenes Gericht in Wiblingwerde. Als 1740 die Kirchspielsgerichte aufgehoben wurden, ging auch das Gericht Wiblingwerde und Kelleramt ein. In der französischen Zeit wurde Kalthof vom Kelleramte abgetrennt. Die übrigen genannten Ortschaften bilden noch jetzt eine eigene politische Gemeinde, haben ihr eigenes Grundbuch und ihre eigenen Hausnummern, die durch das ganze Kelleramt fortlaufen.

Es spricht vieles dafür, daß alle diese Ortschaften ehemals den Gerichtsbezirk einer Freigrafenschaft bildeten, die ihre Dingstätte in Wiblingwerde hatte. Als 1394 Graf Adolph von Cleve seinem jüngeren Bruder Gerhard einen Theil der Grafschaft Mark abtrat, werden unter den, an den Letzteren überlassenen Ortschaften und Gerechtsamen auch die Einkünfte in Wiblingwerde genannt, also wohl diejenigen, welche den Grafen von der Mark als Stuhlherren des dortigen Freigerichtes zustanden.

II. Territorial-Geschichte.

Der Theil des Kreises Iserlohn, welcher Stadt und Amt Menden umfaßt, gehörte früher zum Herzogthum Westfalen. Die Stadt Iserlohn, das Amt Hemer und das Kirchspiel Deilinghofen bildeten einen der 14 Kreise der Grafschaft Mark. Die Grafschaft Limburg liegt ganz innerhalb des Kreises.

A. Das Herzogthum Westfalen.

Erst mit ihrer Unterwerfung durch Karl den Großen war für die alten sächsischen Stämme die Grundlage einer nationalen und territorialen Einheit geschaffen. Der alten Zwietracht, dem Kampfe der einzelnen Stämme wider einander, wie ihrem Drängen durch einander, wurde ein Ende gemacht. Jetzt erst, wo eine territoriale Hoheit vorhanden war, waren die Bedingungen zu einer festen Territorialbildung gegeben. Durch kluge Schonung der Besonderheiten, ihrer alten Rechte und Gewohnheiten hatte der Sieger es verstanden, die Besiegten mit seiner Herrschaft auszusöhnen. Gerade der Westfälische Gau trat mit seinem neuen Herrscher in engere Verbindung dadurch, daß unmittelbar von diesem, als oberstem Gerichtsherrn, die westfälischen Freigrafen ihre Belehnung empfingen. Nicht als territoriale Beamte, sondern als kaiserliche Richter führten sie ihr Amt unter Acht und Königsbann.

Durch die Eintheilung in Gaue kam der größte Theil des jetzigen Westfalen, Soest und Dortmund und die westlich an das alte ripuarische Franken grenzenden Landstriche zur Diöcese des Erzbischofs von Köln, dem später die Herzogswürde über ganz Westfalen zufallen sollte. Zu Grafen, die als kaiserliche Beamte den einzelnen Gauen vorstanden, wurden besonders solche ernannt, die in ihren Gebieten durch größeren Einfluß und Grundbesitz eine hervorragende Stellung einnahmen, wodurch schon damals der Grund zu der späteren Erblichkeit des Comitats gelegt ward.

Nach dem Sturze Heinrichs des Löwen wurde die Herzogswürde in Westfalen den Erzbischöfen von Köln übertragen. Durch Schenkungen und Vermächtnisse hatte die kölnische Kirche dort bereits viele Besitzthümer und Hoheitsrechte erworben. Das Gebiet des alten Westfalen hatte schon um jene Zeit von seinem ursprünglichen Umfange eingebüßt. Mit der Erblichkeit des Comitats war auch dessen Theilbarkeit gegeben. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts hatte Graf Friedrich der Streitbare noch einmal den ganzen alten Stammesbesitz unter seiner Herrschaft vereint, dessen Grenzen sich durch die Gaue Westfalen, Borocetra, Drein, den Emsgau bis nach Engern erstreckten. Noch zu Friedrichs Lebzeiten hatten die Grafen von Berg in den westlichen Theil der Grafschaft einen Keil hineingetrieben, als sie 1122 auf ihrem, durch Heirath erworbenen, Gebiete die Burg Altena erbauten. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts fielen die Gerechtsame, welche die westfälischen Grafen an der engerischen Grafschaft besaßen, an die Bischöfe von Paderborn. Im 13. Jahrhundert wurde die Grafschaft Rietberg durch Erbtheilung abgetrennt. Im Osten erwarben die Herren von Schwalenberg die Kirchenvogtei in Paderborn und damit den Comitatus, aus welchem später die Grafschaft Waldeck hervorging. So wurde allmählich das Herzogthum auf den Umfang der Grafschaft Arnberg beschränkt.

Den Herzögen blieb zwar noch eine gewisse Oberhoheit über die abgetrennten Gebiete, weil den Kölner Erzbischöfen durch Kaiser Karl IV. und König Wenzel das Recht verliehen war, selber die freigrafschaften mit dem Banne zu belehnen. Da Arnberg schon gegen Ende des 11. Jahrhunderts vom Grafen Conrad II. zur Residenz erhoben war, hatte der dortige, im Baumgarten neben dem Schlosse gelegene freistuhl allmählich die Stellung eines Oberhofes für sämtliche westfälische Freigerichte erlangt. Hieraus, wie aus dem zähen Charakter des westfälischen Volksstammes, der durch strenges Festhalten an alter Gewohnheit, Sitte und Recht zusammengehalten wurde, erklärt sich, daß, trotz der Zersplitterung in verschiedene Territorien, der alte Name des Gaues in seinen alten Grenzen erhalten blieb.

Als 1368 der kinderlose Graf Gottfried IV. von Arnberg seine Grafschaft an die Herzöge von Westfalen verkaufte, gelangten diese in den Besitz eines einheitlichen, abgerundeten Territoriums.

Nach der Soester Fehde mußte 1449 die Stadt Soest und die Börde — das älteste Besitzthum der Kölner Kirche in Westfalen — an die Grafen von der Mark abgetreten werden.

Durch den Luneviller Frieden und den Deputationshauptschluß gelangte 1803 der Landgraf von Hessen in den Besitz des Herzogthums. 1806 wurde es mit in den Rheinbund aufgenommen. Durch den Pariser Frieden wurde 1814 Westfalen an Preußen abgetreten und damit seine territoriale Einheit wieder hergestellt.

Anfangs war dem Kreise Iserlohn auch das Amt Balve zugetheilt. 1818 wurden zunächst die in den Aemtern Menden und Balve gelegenen filialen der Pfarrei Hüsten, die Dörfer Vogswinkel, Allendorf, Hagen, Stockum und Enthausen, und 1832 auch die Kirchspiele Balve und Uffeln vom Kreise Iserlohn abgetrennt und zum Kreise Arnberg geschlagen.

B. Die Grafschaft Mark.

Von den Söhnen des Grafen Adolph von Berg bekam Eberhard die Grafschaft Altena und Isenberg, während dessen Bruder Engelbert den bergischen Namen weiter führt. Von Eberhards zweitem Sohne Friedrich stammt die märkische Linie. Sein dritter Sohn Arnold war der Stammvater des Isenberger Hauses.

Während die Isenberger Grafen ausgedehnte Besitzungen in der Gegend zwischen Ruhr und Lippe erwarben, war Adolph III. durch seine Verheirathung mit Ida v. Lauffen, der Enkelin des westfälischen Grafen Bernard von Werl, in den Besitz von Gütern gelangt, die im westlichen Theile des Territoriums der westfälischen Grafen lagen. Auf diesen baute er 1122 am Wolfseck, an der Renne, die Burg Altena. Das war der Krystallisationspunkt, an welchen sich im Laufe der Zeit ein Besitzthum nach dem andern anreichte.

Seit 1202 ändern die Grafen von Altena ihren Geschlechtsnamen und nennen sich nach dem vom Grafen Friedrich I. angekauften Oberhofe Mark bei Hanum Grafen von der Mark.

Als Friedrich von Isenberg nach der Ermordung seines Oheims, des Erzbischofs Engelbert von Köln, in die Acht erklärt war, riß Graf Adolph III. den größten Theil der Isenberger Besitzungen an sich. 1245 wurden die langen Kämpfe zwischen Adolph und dem Herzoge Heinrich von Limburg, dem Vormunde Friedrichs, des Sohnes Friedrichs von Isenberg, durch einen Vergleich beendet, durch welchen ein großer Theil der Isenberger Besitzungen an den Grafen von der Mark abgetreten werden mußte.

Nachdem die Letzteren 1368 in den Besitz der Grafschaft Cleve gelangt waren, verlegten sie ihren Wohnsitz von Altena nach Cleve. Die Grafschaft Mark behielt zunächst noch eine gesonderte Verwaltung unter zwei Statthaltern.

In den endlosen Fehden der kriegslustigen Grafen, in den Streitigkeiten derselben innerhalb der eigenen Familie, hat die Grafschaft Mark ihren reichsten Antheil an den Unbilden jener schweren Zeit mitbekommen. Während der Fehde zwischen Adolph von Cleve und seinem Bruder Gerhard, der die Grafschaft Mark für sich beanspruchte, wurde diese Jahre lang verwüstet. Sechszwanzig Städte und Dörfer sollen damals zerstört sein. Deshalb schlossen die Ritterschaft und die Städte Hamm, Unna, Camen, Iserlohn und Schwerte ein Bündniß gegen den „groten jamer, Kumer und noet und ewicken verderff“, von denen sie heimgesucht wurden.

Besonders das 17. Jahrhundert war für die Mark verhängnißvoll. Während des Jülich-Clevischen Erbfolgestreites besetzten die Spanier unter Spinola und die Niederländer unter ihrem Prinzen Moritz von Oranien von Süden und Westen her einen Platz nach dem andern. 1623 hatte der General Goncales de Cordova mit seiner Armee sein Winterlager in der Mark. 1628 lag ein kaiserlicher Oberst mit seinem Regimente im Lande, daneben noch spanische und niederländische Garnisonen. 1632, als der kaiserliche General von Bassenheim mit seiner Armee durch die Mark nach Maastricht zog, wurde eine große Zahl von Dörfern und adelichen Häusern gebrandschatzt, geplündert und der Grafschaft eine Contribution von 33 000 Reichsthalern auferlegt. In dem Kriege Ludwigs XIV. gegen Holland durchstreiften (1673) französische Truppen plündernd die Grafschaft. Auch von Seiten der Landesherrschaft wurden schwere Kriegscontributionen gefordert, die von den einzelnen Gemeinden nur durch Anleihen aufgebracht und zum Theil erst nach Jahrzehnten ratenweise zurückgezahlt werden konnten.

Schon unter der Regierung des Großen Kurfürsten trat eine Wandlung zum Besseren ein. Seine Fürsorge für das materielle Wohl seiner schwer heimgesuchten Unterthanen, das Heranziehen tüchtiger Kräfte vom Auslande, als er den um ihres Bekenntnisses willen in Frankreich, im Clevischen, in der Kurpfalz Vertriebenen eine Freistadt in seinen Landen öffnete, bewirkte, im Verein mit andern günstigen Zeitumständen, einen allmählichen Aufschwung von Handel und Gewerbe. Noch einmal trat ein Rückschlag ein, als das wirtschaftliche Leben der Grafschaft während des siebenjährigen Krieges durch zahllose Truppendurchmärsche und Kriegscontributionen schwere Einbuße erlitt. Französische Streifcorps und Marodeure brandschatzten damals sogar die höchst gelegenen Dörfer des Sauerlandes. Bald nach Beendigung des Krieges begann jedoch jene Blüthezeit von Handel und Gewerbe, welcher besonders der Kreis Iserlohn seinen Wohlstand verdankt.

1806 wurden die Grafschaften Mark und Limburg von den Franzosen in Besitz genommen. Durch ein Decret Napoleons wurden 1808 beide dem Großherzogthume Berg zugetheilt und bildeten mit diesem das Ruhrdepartement. 1815 wurden sie wieder mit der preussischen Monarchie vereinigt.

C. Die Grafschaft Limburg.

Friedrich, zweiter Sohn des Grafen Arnold von Altena, zuerst für den geistlichen Stand bestimmt, war Domherr zu Köln, bis er nach dem Tode seines älteren Bruders Eberhard das väterliche Erbe antrat. Anfangs führte er noch beide Namen, von Altena und Isenberg, seit 1223 nur noch den letzteren. Als Vogt des Stiftes Essen gehörte er zu denen, die ihre Schutzherrschaft über die Klöster zum eigenen Vortheile ausbeuteten. Von seinem Oheim, dem Erzbischof Engelbert von Köln, zur Rechenschaft gezogen, machte er mit mehreren Gleichgesinnten, die ebenfalls durch das strenge Vorgehen des Erzbischofs erbittert waren, einen Anschlag wider das Leben Engelberts und erschlug ihn 1225 auf dem Grevelsberge. Auch für seine Nachkommen hatte diese That die schlimmsten Folgen. Graf Adolph von der Mark, als Mitvollstrecker der Reichsacht gegen Friedrich, brachte den größten Theil von dessen Besitzungen an sich. Herzog Heinrich von Limburg nahm sich seines Neffen Diedrich, des Sohnes Friedrichs, an. Er ließ das Schloß Limburg an der Renne erbauen und stark besetzen.

Zum Entgelt mußte sein Nefse dasselbe mit allem Zubehör als bürgerliches Lehen empfangen. Durch den 1243 mit dem Grafen von der Mark geschlossenen Vergleich erhielt Diedrich einen Theil der geraubten Güter zurück. Die Grafschaft Limburg blieb aber seitdem auf ein kleines Gebiet, die Freiheit Limburg und sechs Dorfschaften, Elsey, Letmathe, Oestrich, Hennen, Ergste und Berchum, in dem Dreiecke, wo Ruhr und Renne zusammenfließen, beschränkt.

Seit 1255 nennt sich Friedrich Graf von Limburg. Auf seinem Wappen führt er noch die Isenberger Rose. Auf dem Gegenfelde seines Sohnes Johann findet sich zum ersten Male der Limburger Löwe. Johann war der Stifter der Hobenlimburger, sein Bruder Eberhard der der Strumer Linie.

1377 belehnt Herzog Wilhelm von Jülich und Berg den Grafen Diedrich V. und seine Erben, und ebenso 1401 dessen beide Söhne Wilhelm und Diedrich VI. mit den Schlössern Limburg und Bruch. Anfangs hatten die beiden Letzgenannten das Schloß Bruch in gemeinschaftlichem Besitz. Später scheinen die Grafen von Limburg auf ihren Anteil verzichtet zu haben.

Als Graf Wilhelm 1449 ohne männliche Erben starb, hatte er die Herrschaft seinem Schwiegersohne, dem Grafen Gumprecht von Neuenar, übertragen. Von Kaiser Friedrich III. und ebenso vom Kaiser Maximilian (1490) wurde dieser Uebertrag bestätigt. Dagegen hatte Graf Gerhard von Jülich

und Berg den drei Söhnen Diedrichs VI. von der Bruchfchen Linie, Wilhelm II., Diedrich VII. und Heinrich, die Belehnung über die Grafschaft ertheilt. Der daraus entstandene Erbfolgestreit schien dadurch beendigt zu sein, daß sich Johann IV., der Sohn Diedrichs VI., mit Elisabeth, der Tochter Friedrichs von Neuenar, vermählte. Da aber Johann keine Erben hatte, übergab er schon bei seinen Lebzeiten die Grafschaft an Wirich von Dhaun, Herrn zu Falkenstein und Oberstein, den Gemahl seiner Schwestertochter.


1568 empfängt Wirich vom Herzoge Wilhelm die Grafschaften Limburg und Bruch zu erblichem Mannlehen. 1544 wurden die Ansprüche Neuenars endgültig dadurch befriedigt, daß Gumprecht von Neuenar Amoena, die älteste Tochter Wirichs, heirathete. 1546 belehnt Herzog Wilhelm ihn und seine Gemahlin mit der Bestimmung, daß auch die Töchter zur Erbfolge berechtigt sein sollten.

Von den beiden Kindern Gumprechts starb Adolph 1589 ohne Leibeserben. Seine Schwester Magdalena war mit dem Grafen Adolph von Bentheim-Tecklenburg vermählt. Jetzt bewarb sich Wirich von Dhaun, ein Enkel des oben genannten Wirich, beim Erzbischofe Ernst von Köln, dessen Truppen damals während der truchsesschen Unruhen das Schloß Limburg erobert und besetzt hatten, um die Belehnung. Er berief sich darauf, daß jetzt nach dem Erlöschen des Neuenarer Mannesstammes der falkensteiner allein erberechtigt sei. Graf Arnold von Bentheim seinerseits erhob Anspruch auf die Grafschaft, indem er sich auf den Vertrag von 1544 und ebenso auf die Belehnung (1546) berief, laut welcher auch die Töchter erberechtigt sein sollten. Er trug den Sieg davon. 1592 wird er für sich und seine Nachkommen vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg mit Limburg belehnt. 1815 traten die Grafen von Bentheim-Tecklenburg ihre Hoheitsrechte an Preußen ab. Sie wurden 1817 in den Fürstenstand erhoben.

Die 7 Kirchspiele der Grafschaft hatten ihren Gerichtsstand in Limburg. Die höhere Gerichtsbarkeit stand der clevisch-märkischen Regierung zu.



(Vom Chorstuhl der Marienkirche zu Iserlohn. (Siehe unten.)



erchum (früher Berchem).

Quellen und Literatur:

v. Steinen, Westphälische Geschichte.
Cremer, Geschichte der Grafen und Herren von Limburg.
J. H. Möller, Das Fräuleinstift zu Elsey.
Urkunden des Haus Letmathe Archiv.
Hepp, Geschichte der ev. Gemeinden der Grafschaft Marl.

Das Dorf liegt am Rande des Höhenzuges, welcher der Renne auf deren rechtem Ufer parallel läuft. Die Kirchengemeinde, begrenzt von den Gemeinden Elsey, Ergste und Westhofen, ist reformirt und zählt 600 Seelen.

Die jetzige Kirche ist 1743 eingeweiht. Patron der früheren Kirche war der heil. Nicolaus, dessen Bild nach Letmathe gekommen sein soll.

Etwa eine Viertelstunde südwestlich vom Dorfe, an einer Stelle, wo das Gelände senkrecht zur Ruhr abfällt, lag Haus Berchem, ein alter Edelsitz, von dem nur noch Reste vorhanden sind. Es gehörte der familie von Berchem, die in Silber ein goldenes Rad, gleich denen von Syburg, im Wappen führte. Es kommen in den Urkunden vor: 1244 und 1271 Diedrich von Berchem, Burgmann zu Limburg, 1317 Godescalcus de Berchem, 1345 Gottschalk und Gobelinus dicti de Berchem, 1394 Diedrich von Berchem, 1405 Herbert von Berchem, 1465 Johann Bodenberg to Berchem, 1517 Diedrich von Berchem genannt Trympop.¹

Im 17. Jahrhundert heirathet Gerhard Moritz von Kettler zu Gerkendahl Clara Helene von Wrede, Erbin zu Berchum. Im 18. Jahrhundert erwirbt das Stift zu Elsey die Standschaft auf dem Landtage der Grafschaft, wegen des Hauses Berchem, das vorher den Herren von Kettler gehörte.

¹ B aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe unten.)


² Verzeichniß der Westfälischen Ritterschaft bei von Steinen.



Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Berchum.

Dorf Berchum,
12 Kilometer westlich von Iserlohn.

a) **Kirche**, evangelisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



1 : 400

einschiffig, gerade geschlossen, mit Westthurm, Holzdecke.

Fenster zweitheilig, rundbogig, mit Maßwerk. Schalllöcher rundbogig.

Thüren gerade geschlossen, die der Südseite mit Verdachung und Wappen.

2 **Blöden** mit Inschriften:

1. **W**oß audite, voco woß ad gaudia vite. anno m^ccccc^{xvii} (1517).

0,78 m Durchmesser.


2. **W**oß audite, voco woß ad gaudia vite. anno dni m^dxliiii (1544).


0,83 m Durchmesser.



b) **Haus Berchum** (Besitzer: Rasche).

Mauerreste, zu einem Speichergebäude benutzt. (Abbildung nachstehend.)





Deilinghofen (früher Dedelinhoven, Mndelinhofen).

Quellen und Literatur:

- v. Steinen, Westphälische Geschichte.
fr. Woeke, Geschichte von Iserlohn und Umgegend.
Derselbe, Ortsnamen im Kreise Iserlohn.
Liebrecht, Topogr.-statistische Beschreibung und Ortsverzeichnis des Regierungs-Bezirktes
Arnsberg.
Jahne, Westphälische Geschlechter.
Archive von Haus Hemer, Haus Letmathe.
Heppel, Geschichte der Gemeinden der Grafschaft Mark.

1310 stand in Deilinghofen ein Burghaus, als dessen Besitzer Thomas von Dedelinhoven genannt wird. 1313 kommt es im Liber Valoris als Kirchspiel vor. Es war filiale von Menden. Der Mendener Hauptpastor hatte Patronatrechte. Die Kirche war dem heiligen Stephanus geweiht, dessen Bild sich bei der Umstuhlung der Kirche (1860) noch auf dem Altare befand.

1564 wurde in Deilinghofen ein Nonnenkloster gebaut. Die letzten Klosterfrauen starben 1636 an der Pest. Die Reformation wurde 1565 begonnen. 1769 ist das Pfarrhaus, wie eine Ueberschrift über der Hausthür sagt, an der Stelle, wo früher das Kloster stand, erbaut. Die dortige lutherische Gemeinde, zu welcher Brodhausen, Upricke, Riemke und mehrere andere kleinere Ortschaften, sowie die evangelischen Einwohner der Stadt Balve gehören, zählt 1440 Seelen. Innerhalb des Gemeindebezirktes wohnen 214 Katholiken, die in Sundwig eingepfarrt sind.

Die von Bönninghausen zu Upricke hatten, wie von Steinen schreibt, ein Haus in Deilinghofen, welches später an die Familie von Duithe kam.

Im Osten von Deilinghofen gab es vor Alters (vor der Befestigung des Clusenstein) eine Landwehr, einen mit Baumhecken bepflanzten, von einem Graben umgebenen und an den Uebergangsstellen mit Rennbäumen versehenen Erdwall, der von Berg zu Berg durch die Feldmark ging.

In Bäingsen, nahe bei Clusenstein, stand eine Kapelle, von welcher noch der Thurm vorhanden ist. Sie soll eine Jagdkapelle des Grafen von der Mark gewesen sein.

¹ D aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe unten.)

Das Rittergut Clusenstein. Der Name wird von Cluse, Clunse = Spalte abzuleiten sein, also von dem zerklüfteten Felsen, auf dem die Burg steht. Das Gut liegt eine halbe Stunde östlich von Deilinghofen, am Rande der Schlucht, wo die Hönne sich im Laufe der Jahrhunderte ihren Weg durch die Kalkfelsen gesucht hat.

Schon vor 1353, wo Clusenstein neu befestigt ward, muß dort eine Burg gestanden haben, denn schon 1275 wird eine Gräfin Mathilde von Isenberg und Clusenstein erwähnt. Die Burg hatte im 15. Jahrhundert viele Gebäulichkeiten, so daß sie zeitweilig zwei Familien Wohnung gewährte.

Graf Engelbert III. von der Mark ließ 1353 während seines Zuges ins gelobte Land und gegen die heidnischen Preußen die feste Burg Clusenstein an der Ostgrenze seiner Besitzungen durch Gert von Plettenberg erbauen. Er verlieh dieselbe wegen treu geleisteter Dienste dem Drosten Diedrich von Werminckhausen. Schon 1278 kommt ein Johann von Werminckhausen als Knappe (famulus) im Gefolge der Grafen von der Mark vor. Sie siegelten mit zwei rothen Schrägbalken in Silber; auf dem Helme ein rother und ein silberner offener Adlerflügel. In den Urkunden werden erwähnt: 1412 die Brüder Heydenrich, Theoderich, Gerwin und Johann von Werminckhausen. Sie führten Fehde mit dem Kapitel in Soest, dessen Höfe sie verbrannten und beraubten. 1446 wird Heinrich von Werminckhausen in der Soester Fehde gefangen. 1463 liegt Evert mit der Stadt Menden in Fehde. 1477 Evert Werminckhaus, Herr zu Kotten, Wocklum und Clusenstein. 1545 Johann Herr zum Kotten, Clusenstein. 1573 Caspar Herr zum Clusenstein und Heidthof (in Oberhemer). 1597 heirathet Anna Catharina, Tochter des Jobst von Werminckhausen und der Margret von Rutschenberg, Erbin zum Clusenstein, Hermann von Hangleben. 1618 heirathet Anna Cathrine von Rutschenberg, Erbin zu Clusenstein, Jobst von Werminckhausen. 1629 bringt Anna Maria Werminckhaus ihrem Manne fr. Edmund von Rutschenberg Clusenstein als Heirathsgut zu. Die von Rutschenberg verkauften Clusenstein im 18. Jahrhundert an die von Brabeck. Von letzterem kam es 1812 durch Kauf an Karl Heinrich Löffbecke aus Braunschweig, dessen Nachkommen noch Besitzer desselben sind.

Apride (früher Apellerberke). Ein alter Ritteritz, 20 Minuten nördlich von Deilinghofen. Er gehörte im 15. und 16. Jahrhundert der Familie von Werminckhausen. 1548 wird Cort und Johann von Werminckhaus zu Apride unter der Ritterschaft der Grafschaft Mark aufgeführt. 1600 wird das Gut von Hermann von Werminckhaus an Caspar von Werminckhaus zu Clusenstein verkauft. Das Gut war im 16. Jahrhundert zwischen den Familien von Werminckhausen und von Böninckhausen getheilt. Durch Heirath kam es an die von Duithe, die es an Winold von Romberg zur Edelburg verkauften. Dieser verhandelte es an den Rathmann Diedrich Brune in Iserlohn, dessen Erben, der Hofrath Lecke und Rathmann Brune, es noch 1755 besaßen. Später wurde es von dem Herrn von Brabeck angekauft. 1812 kam es in den Besitz der Familie Löffbecke, welche die Grundstücke zum Theil verkauft, zum Theil zur Abrundung ihrer Besitzungen in Edelburg und Clusenstein vertauscht hat.




Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Deilinghofen.

I. Dorf Deilinghofen,

8 Kilometer östlich von Iserlohn.

Kirche, evangelisch, gothisch und Renaissance,



1 : 400

einschiffig, mit gerade geschlossenem, frühgothischem Chor mit Westthurm, südlichem Vorbau und Sakristei an der Nordseite.

Holzdecken. Kreuzgewölbe mit Rippen auf Consolen im Chor, mit Graten im Thurm¹.

Triumphbogen spitzbogig, Thurbogen rund.

Strebpfeiler an der Nordseite des Schiffs.

Fenster spitzbogig, eintheilig in Schiff² und Sakristei, zweitheilig mit frühgothischem Maßwerk im Chor. Schießcharten-Öffnungen im Vorbau.

Portale spitzbogig, erneuert, am Thurm und Vorbau.



Westansicht.



Südansicht.

¹ Oberes Geschoß erneuert.

² Verbreitert.

Relief, romanisch, von Stein, verwittert, über dem Südportal, mit Geburt Christi.

Altar-Relief und Figuren, spätgotisch, erneuert, von Holz, Kreuzigung, 0,85 m breit, 1,72 m hoch;

Madonna, Anna, Katharina und König (?), 78 cm hoch. (Abbildung Tafel 1.)

Christus, spätgotisch, von Holz, beschädigt, 81 cm hoch. (Abbildung Tafel 1.)

Kronleuchter, Renaissance, von Bronze, zwölfarmig, zweireihig, mit Inschrift von 1744. 77 cm hoch.

4 Glocken:

1. ohne Inschrift, romanisch, Kufschellenform, 0,52 m Durchmesser;

mit Inschriften:

2. h. g. i. b. iohans slcuk me ef ficit ibh. aos anno 1510. verbum domini manet in eternum. joscir. (?) 1,06 m Durchmesser;

3. ipsa carena vita ast resonans ego convoco coetus ut psallant orent capiant et dogmata christi auribus atterentis puroos in viscere cordis servant tunc illis um abeata datur. (?) bernh. hulshof past. ost. borlman died. schult zu rimkirchm 1652. m. antonius paris me fecit. 0,96 m Durchmesser;

4. neu.



Clusenstein, Draufsicht.

2. Bättingen,

10 Kilometer östlich von Yserlohn.

Kirchturm (Besitzer: Feldhoff), romanisch,



1 : 400


Öffnung nach dem Schiff der abgebrochenen Kapelle rundbogig.

Schießchartenöffnungen, zum Theil erweitert. (Abbildung Tafel 1.)

3. Clusenstein,

10 Kilometer östlich von Yserlohn.

Sans (Besitzer: Löbbecke-Edelburg), gotisch, Renaissance, umgebaut.



1 : 2500

Deilinghofen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Württemberg.

Kreis Tübingen.



Kreuz von B. Kühn, im Gladbach.
2.



1.



3.



Aufnahmen von A. Saborff, 1899.
4.

1. und 2. Deilinghofen, Kirche: Altar und Christus; 3. Clusenstein, Haus (Löbbede-Edelburg), Wüstensicht;
4. Balingen, Gut (Geldhoff), Kirchthurm.

1 Isey (früher Else).

Quellen und Literatur:

J. J. Möller, Das weltliche Fräulein-Stift Elsey.
Urkunden des Pfarrarchivs in Elsey, des Hauses Letmathe.
von Steinen, Westphälische Geschichte.
Hepp, Geschichte der Gemeinden der Grafschaft Mark.

Das Dorf Elsey liegt auf dem rechten Lenneufer. Mittelpunkt des Dorfes war das alte Kloster, welches 1222 von Mathilde, der Witwe des Grafen Arnold von Isenberg, gegründet wurde. Es lag zwischen der Kirche und der Lenne. Die Erzbischöfe von Köln begabten dasselbe mit Reliquien, Gnadenbildern und Ablass. Als Graf Dietrich II. dem Stifte zwei Höfe nahm, belegte ihn der Erzbischof mit dem Banne.

Das Stift wurde mit reichen Schenkungen bedacht von Seiten der Grafen von Isenberg, von Altena, von Ursberg, der Herren Nivelung v. Hardenberge, von Letmathe u. A. Die Schenkungsurkunde des Grafen Friedrich von Isenberg von 1223 ist ausgestellt vom Erzbischof Engelbert von Köln, in welcher der Erzbischof jenen, der zwei Jahre später sein Mörder werden sollte, noch seinen geliebten Neffen nennt.

Vom 13. bis 16. Jahrhundert brachte das Stift durch Kauf eine Menge von Gütern, in Rehe, Heindhausen (bei Opherdicke), Drire (Langendreer), Holthausen, Ergste, Wellinghofen, Sölde u. a. m., in seinen Besitz, im 18. Jahrhundert mit dem Besitz von Haus Berchum die Standschaft auf dem Landtage der Grafschaft Limburg.

Es war eine Prämonstratenser-Abtei. Anfangs waren dort Brüder und Schwestern zusammen bis zu Anfang des 14. Jahrhunderts, wo Elsey, wie es scheint, seine Klosterbrüder an Scheda und letzteres seine Ordensschwestern an Elsey abgab. In das Stift wurden nur Töchter des Geburtsadels aufgenommen, die vorher aufgeschworen werden mußten.

Nach 1450 verwandelten die Klosterfrauen das Kloster in ein freies weltliches Stift. Um diese Zeit soll das Kloster abgebrannt und statt dessen fünf Curienhäuser erbaut sein. Zuvor hatten Präpöste an der Spitze des Stiftes gestanden, von jetzt an eine Äbtissin mit 10 Capitularinnen. An die Stelle der Klostergeistlichkeit trat der Elseyer Pfarrer.

Im 15. Jahrhundert wandte sich ein Theil der Conventualinnen der Lehre Luthers zu, der andere Theil blieb bei der römischen Kirche, bis gegen Ende des Jahrhunderts die Äbtissin Helene von Plettenberg das evangelische Bekenntniß in der Kirche zu Elsey einführte. Seitdem wurde die Kirche von den Klosterfrauen als Simultankirche benützt. 1811 wurde das Stift säcularisirt.

¹ E aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe unten.)

Die Elseyer Gemeinde ist lutherisch. Es gehören zu derselben die Ortschaften Reh (früher Rede, Redey), Henschhausen, Wege und die Lutherischen in Hobenlimburg und Nahmer. Die Reformation wurde zwischen 1611 und 1618 eingeführt. Die Seelenzahl der Gemeinde beläuft sich auf 2350.

Die Kirche wird in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut sein, denn in einer Urkunde von 1233 sagt Graf Dietrich von Isenberg von ihr: quae a nostris parentibus est fundata.¹ Der erzbischöfliche Stuhl in Köln hatte das Patronatrecht über die Kirche. Zur Förderung des Kirchenbaues hatten Erzbischof Engelbert von Köln und Bischof Theodorich von Münster Empfehlungsbriefe für die Collectanten erlassen. 1222 überträgt Erzbischof Engelbert der Gräfin Mathilde, der Mutter Friedrichs von Isenberg, das Patronatrecht, nachdem sie an ihn ihre Rechte an der Kirche zu Biele abgetreten. Mathilde schenkte dann die Kirche dem Kloster, welches sie um jene Zeit gegründet hatte.

Das Kirchendach ist in früheren Jahrhunderten abgetragen und dabei auch die Thurmspitze zerstört. Der haufällig gewordene Thurm ist abgetragen und 1751 und 1752 durch einen Neubau ersetzt. 1881 und 82 ist die Kirche im Innern einer vollständigen Erneuerung unterzogen, die vier schwerfälligen Pfeiler des Schiffes sind unter Abtragung der Gewölbe beseitigt und durch neue ersetzt. Die Kirche wurde zugleich durch einen Anbau am Kirchthor und Chor vergrößert.

Der Pfarrstelle und, als das Stift erlosch wurde, der Seelsorge eine Capelle, gleich der Präbende einer Capitularin. Angelegt. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts bräuge das Capitel die Pfarrstelle ohne Mitwirkung der Gemeinde. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist es bei Dotationen unter Berücksichtigung der Wünsche der Gemeinde durch jene beschränkt worden. Im 18. das Stift aufgehoben und dem Grafen von Sickingen überlassen wurde, nahm er das erhebende Seigniorungsrecht in Anspruch. Es kam zu einem Process, in welchem die Gemeinde mit ihrem Rechte abgewiesen und dem kaiserlichen Räte von Sickingen die Errichtung des Pfarrhauses aufgetragen wurde.

Das Brevet der Stadt war nur für einen einzigen Fall ausgestellt worden, daß der
Herr Rath der Stadt die Stadt: Rath: und nicht nur die Gemeinde von Brevet,
sondern die Stadt der Stadt der Stadt: Rath: und nicht nur die Gemeinde von Brevet,

Das ist eine der größten Kunstwerke der Welt. Im Jahre von Spein-
bach... die Kunst der... in der...
...
...

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 4. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 5. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

1. The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

• 2000 2-17-2000-2-20-2000


[illegible]

Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Elsen.

Dorf Elsen,

10 Kilometer westlich von Iserlohn.

Kirche¹, evangelisch, romanisch, 13. Jahrhundert,



1 : 400

dreischiffige, zweijochige Hallenkirche²; Querschiff mit Seitenabsiden.³ Westthurm, Renaissance, von 1751. Sakristei neu.

Kreuzgewölbe auf unregelmäßigen Kreuzpfeilern⁴ mit Eckdiensten im Mittel- und Querschiff sowie auf Wandvorlagen, zwischen Längs- und Quergurten, sowie Schildbogen im Querschiff, Chor und an der Westseite des südlichen Seitenschiffs.

Fenster und Schalllöcher rundbogig.⁵

Portal an der Südseite erneuert, im südlichen Querschiff vermauert.⁶

Epitaph, Renaissance, 16. Jahrhundert, im Chor, von Stein, mit Säulenaufbau, Figuren- und Wappenschmuck, sowie Inschriften. (Abbildung Tafel 2.)

Kronleuchter, Renaissance, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, mit Inschrift und Wappen. 64 cm hoch.

Glocken, neu.



Theil der Nordansicht.

¹ Lübke, Westfalen, Seite 210. — Eoß, Deutschland, Seite 195. — Otte, romanische Baukunst, Seite 602. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 204.


² Chor mit Apfß 1882 nach Osten erweitert.

³ Die des südlichen Querschiffs zerstört.


⁴ 1882 durch quadratische Pfeiler ersetzt.

⁵ Die Fenster unterhalb der Empore neu.


⁶ Portal an der Nordseite neu.



Querschnitt.



Längenschnitt.



Südseite.

Privatbesitz:


(Hilgemann)

Pergament-Manuscript, gothisch, Rest eines Chorbuchs, mit farbigen Initialen. (Abbildungen Tafel 3, als Initialen und Randverzierungen.)

¹ bis ³ nach Aufnahmen von Hartmann, Münster.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Herford.



Abdruck von B. Kühn, in Gladbach. 2.



Aufnahmen von A. Lubow, 1899.


1.

Kirche:
1. Innenansicht; 2. Epitaph.

Elsey.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Clischés von Dr. E. Albert & Co., München.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Initialen. (Hilgemann.)

1 bis 3 D, 4 f, 5 M, 6 N, 7 P, 8 R, 9 und 10 S, 11 T, 12 V.

Ergste.

(Alte Namensformen: Argeste, Ergiste).

11 Kilometer nordwestlich von Iserlohn.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.

Heppel, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mark.

Nach dem Liber Valoris war hier schon 1313 eine Parochie, die zur Dekanei Attendorf gehörte.

Die Gemeinde ist reformirt. Sie umfaßt die Ortschaften Bürenbruch, Knapp, Höfen, Steinberg und Reinsgen und zählt 1704 Seelen. Es wohnen dort 68 Katholiken und 58 Juden.

Die jetzige Kirche ist, nachdem die frühere 1822 abgebrannt war, 1830 eingeweiht. Die Gemeinde wählt den Pfarrer.

An alten Gütern waren dort, auf dem kleinen Berge, ein adliges Haus, welches 1495 von Evert Fridag bewohnt wurde, und die Deytert oder das Hogrävengut.

Ein altes Limburger Lehensgut ist der Hof zu Beckhausen. Als 1478 Graf Heinrich von Limburg vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg mit den Schlössern Limburg und Bruch belehnt wird, macht er dafür den Hof Bigge im Amt Angermund und den Hof zu Beckhausen zu einem bergischen Lehen. 1546 empfängt ihn sammt der Mühle und allem Zubehör Graf Gumprecht von Neuenahr vom Herzog Wilhelm zu Lehen. 1544, als sich Graf Gumprecht mit Amoena, der Tochter des Grafen Wirichs von Dhaun, vermählt, bringt ihm seine Frau unter anderen den Hof zu Beckhausen als Heirathsgut zu.



Die Elseyer Gemeinde ist lutherisch. Es gehören zu derselben die Ortschaften Reh (früher Rede, Redey), Henschhausen, Oege und die Lutherischen in Hohenlimburg und Nahmer. Die Reformation wurde zwischen 1611 und 1618 eingeführt. Die Seelenzahl der Gemeinde beläuft sich auf 2350.

Die Kirche wird in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut sein, denn in einer Urkunde von 1253 sagt Graf Diedrich von Isenberg von ihr: quae a nostris parentibus est fundata.¹ Der erzbischöfliche Stuhl in Köln hatte das Patronatrecht über die Kirche. Zur Förderung des Kirchenbaues hatten Erzbischof Engelbert von Köln und Bischof Theodorich von Münster Empfehlungsbriege für die Collectanten erlassen. 1222 überträgt Erzbischof Engelbert der Gräfin Mathilde, der Mutter Friedrichs von Isenberg, das Patronatrecht, nachdem sie an ihn ihre Rechte an der Kirche zu Bide abgetreten. Mathilde schenkte dann die Kirche dem Kloster, welches sie um jene Zeit gegründet hatte.

Das Kirchendach ist in früheren Jahrhunderten abgebrannt und dabei auch die Thurmspitze zerstört. Der haufällig gewordene Thurm ist abgetragen und 1751 und 1752 durch einen Neubau ersetzt. 1881 und 82 ist die Kirche im Innern einer vollständigen Erneuerung unterzogen, die vier schwerfälligen Pfeiler des Schiffes sind unter Abstützung der Gewölbe beseitigt und durch neue ersetzt. Die Kirche wurde zugleich durch einen Anbau am Kreuzschiff und Chor vergrößert.

Der Pfarrstelle sind, als das Stift weltlich wurde, die Rechte einer Curie, gleich der Präbende einer Capitularin, beigelegt. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts besetzte das Capitel die Pfarrstelle ohne Mitwirkung der Gemeinde. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts schlug es bei Vakanz unter Berücksichtigung der Wünsche der Gemeinde dieser zwei Bewerber vor. Als 1811 das Stift aufgehoben und den Grafen von Limburg überwiesen wurde, nahmen diese das unbedingte Besetzungsrecht in Anspruch. Es kam zu einem Prozesse, in welchem die Gemeinde mit ihrem Proteste abgewiesen und dem fürstlichen Hause von Bentheim-Tecklenburg das Patronatrecht zuerkannt wurde.

1865 begann der Streit aufs neue. Eine gütliche Einigung kam dadurch zustande, daß der fürst, nachdem der von ihm ernannte Candidat zurück getreten war, der Gemeinde zwei Bewerber, von denen der eine der von der Gemeinde gewählte war, vorschlug.


Daß in Elsey ein freistuhl stand, sagt eine Urkunde von 1538: Ich Everdt von Spedinckhusen vrygreve . . . doe kunt, das vor my in eyn oppenbar gehegede gerichte to Else an der dinckstichtigen stede komen is . . .²

Bei Reh, auf Grundstücken des Stiftes Elsey, lag früher ein Vitriol-Bergwerk. Ein Lager von Vitriol-Schiefer zieht sich von Schwelm über Eppenhäusen und Reh bis nach Menden. Alte Spuren von metallurgischer fabrication reichen bis in den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück.

¹ J. f. Möller meint, daß schon vorher ein älteres kirchliches Gebäude vorhanden gewesen sein müßte.

² Haus Ketmathen-Archiv.

³ Siegel des Stiftes Elsey von 1414 im Staatsarchiv zu Münster, Dortmund Katharina 211; Umschrift: Si . . . conventu . . . else. (Vergleiche Westfälische Siegel, III. Heft, Tafel 117, Nummer 10.)




Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Elsen.

Dorf Elsen,

10 Kilometer westlich von Iserlohn.

Kirche¹, evangelisch, romanisch, 13. Jahrhundert,



1 : 400

dreischiffige, zweijochige Hallenkirche²; Querschiff mit Seitenabsiden.³ Westthurm, Renaissance, von 1751. Sakristei neu.

Kreuzgewölbe auf unregelmäßigen Kreuzpfeilern⁴ mit Eckdiensten im Mittel- und Querschiff sowie auf Wandvorlagen, zwischen Längs- und Quergurten, sowie Schildbogen im Querschiff, Chor und an der Westseite des südlichen Seitenschiffs.

Fenster und Schalllöcher rundbogig.⁵

Portal an der Südseite erneuert, im südlichen Querschiff vermauert.⁶

Epitaph, Renaissance, 16. Jahrhundert, im Chor, von Stein, mit Säulenaufbau, Figuren- und Wappenschmuck, sowie Inschriften. (Abbildung Tafel 2.)

Kronleuchter, Renaissance, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, mit Inschrift und Wappen. 64 cm hoch.

Gloden, neu.



Theil der Nordansicht.

¹ Lübke, Westfalen, Seite 210. — Koh, Deutschland, Seite 195. — Otte, romanische Baukunst, Seite 602. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 204.


² Chor mit Apsis 1882 nach Osten erweitert.

³ Die des südlichen Querschiffs zerstört.


⁴ 1882 durch quadratische Pfeiler ersetzt.

⁵ Die Fenster unterhalb der Empore neu.


⁶ Portal an der Nordseite neu.



Querschnitt.



Längenschnitt.



Südseite.

Privatbesitz:

(Hilgemann)


Pergament-Manuscript, gothisch, Rest eines Chorbuchs, mit farbigen Initialen. (Abbildungen Tafel 3, als Initialen und Randverzierungen.)

¹ bis ³ nach Aufnahmen von Hartmann, Münster.

Elsey.

Bau- und Kunstdenkmäler von Weisfalen.

Kreis Iserlohn.



2. Bildruud von B. Kühlen, in Gladbach.



1.


Aufnahmen von H. Kuboff, 1899.

Kirche:
1. Innenansicht; 2. Epitaph.

Elsev.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Clischés von Dr. E. Albert & Co., München.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Initialen. (Hilgemann.)

1 bis 3 D, 4 f, 5 M, 6 N, 7 P, 8 R, 9 und 10 S, 11 T, 12 V.

Ergste.

(Alte Namensformen: Argeste, Ergiste).

11 Kilometer nordwestlich von Iserlohn.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.

Heppke, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mark.

Nach dem Liber Valoris war hier schon 1313 eine Parochie, die zur Dekanei Attendorn gehörte.

Die Gemeinde ist reformirt. Sie umfaßt die Ortschaften Bürenbruch, Knapp, Höfen, Steinberg und Reingsen und zählt 1704 Seelen. Es wohnen dort 68 Katholiken und 58 Juden.

Die jetzige Kirche ist, nachdem die frühere 1822 abgebrannt war, 1830 eingeweiht. Die Gemeinde wählt den Pfarrer.

An alten Gütern waren dort, auf dem kleinen Berge, ein adliges Haus, welches 1495 von Evert Fridag bewohnt wurde, und die Deytert oder das Hogrävengut.

Ein altes Limburger Lehensgut ist der Hof zu Beckhausen. Als 1478 Graf Heinrich von Limburg vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg mit den Schlössern Limburg und Bruch belehnt wird, macht er dafür den Hof Bigge im Amt Angermund und den Hof zu Beckhausen zu einem bergischen Lehen. 1546 empfängt ihn sammt der Mühle und allem Zubehör Graf Gumprecht von Neuenahr vom Herzog Wilhelm zu Lehen. 1544, als sich Graf Gumprecht mit Amoena, der Tochter des Grafen Wirichs von Dhaun, vermählt, bringt ihm seine Frau unter anderen den Hof zu Beckhausen als Heirathsgut zu.



Evingen.

(Alte Namensform: Ebbinghusen.)¹

8 Kilometer südöstlich von Iserlohn.


Quellen und Literatur:

Kupsch, Zur Geschichte von Evingen.

Hepppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mark.

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren im Dorfe Evingen nur 7 Bauern-Colonien und einige Fabrikanten-Wohnungen vorhanden. Die meisten Einwohner waren lutherisch, etwa ein Viertel reformirt, die sich im Laufe der Zeit mit ersteren vereinigten.

Sie waren eingepfarrt bei der Kirchspielsgemeinde in Iserlohn. Um 1770 fing man an, um die Anstellung eines eigenen Predigers zu petitioniren. 1787 begann man mit dem Baue eines Betsaales. 1802 wurde das Bet- und Schulhaus in eine Kirche umgewandelt. 1803 kam auf gutlichem Wege die Abtrennung von Iserlohn zu stande. Der Gemeinde Evingen wurden die Ortschaften Springen, Tüßenberg, Hütte, Netterscheid, Löttringen und Rüßenberg nebst einigen Gehöften zugetheilt, zu welchen 1845 noch die Bauerschaft Leveringhausen hinzukam. Die Gemeinde zählt jetzt 938 Seelen. Es wohnen dort 99 Katholiken und 8 andere Christen. 1804 wurde der erste Pfarrer gewählt. Die alte baufällig gewordene Kirche ist 1886 abgebrochen, die neue 1887 eingeweiht.



1 : 400

Grundriß der Kirche von 1780. Nach Aufnahme von Fischer, Barmen.

¹ E aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Tafel 3.)

² Revers des Ritters Engelbert Sobbe vom Jahre 1363, laut welchem er vom Grafen Johann v. Cleve 500 alte Schilde empfangen und dafür sein Gut Ebbinckhus (Evingen) im Kirchspiele Iserlohn zum Lehen gemacht. Staatsarchiv zu Düsseldorf.



Hemer (früher Hedemare).

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westfälische Geschichte.

J. f. Seiberth, Uebersicht der Geschichte des Regierungs-Bezirks Arnsberg bei Liebrecht, Topogr.-statistische Beschreibung des Regierungs-Bezirks Arnsberg.

Overweg, Statistische Beschreibung des Kreises Iserlohn.

fr. Woeßte, Iserlohn und Umgegend sowie dessen handschriftlicher Nachlaß.

Urkunden des Haus Hemer Archivs.

Nachrichten über die katholische Pfarrei Hemer (anonym).

Graf Rudolf, Sohn des westfälischen Grafen Heinrichs I., schenkte in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Hemer in der Grafschaft Mark der Kölner Kirche. Schon vor 1072 bestand hier eine dem St. Vitus geweihte Kirche. Nach der Ueberlieferung war diese eine Stiftung der Kirche zu Menden und wurde 1072 vom Erzbischof Anno von Köln der von ihm gegründeten Benedictiner-Abtei Grafschaft geschenkt. Der Abt zu Grafschaft und die Mendener Mutterkirche hatten anfangs die Kirche in gemeinschaftlichem Besitze. Durch Vermittelung des Erzbischofs Friedrichs I. von Köln (1101—1131), der die Schenkung an Grafschaft bestätigte, wurde ein Vergleich geschlossen, wodurch Hemer ganz an das Kloster gelangte.

Die alte Kirche lag südlich bei Haus Hemer. Sie wurde 1818 abgerissen. Außer der Bauart zeugte die Erhöhung des Kirchhofes, wie des Fußbodens der Kirche für das hohe Alter derselben. Der Thurm trug in der Gegend des Glockenstuhls einen gesenkten Stierkopf, im Volksmunde „der Heidenkopf“ genannt.

Die Reformation ist um 1564 eingeführt. Die neue evangelische Kirche ist 1820 vollendet. Zur evangelisch-lutherischen Gemeinde gehören Nieder- und Ober-Hemer, Landhausen, Becke, Sundwig, Westig und Frönsperg, ungefähr 3500 Seelen.

Die katholische Kirche ist 1697 von dem damaligen Besitzer des Hauses Hemer, dem fürstbischöflichen von Hildesheim, Jobst Edmund von Brabeck, aus eigenen Mitteln erbaut. Die katholische Gemeinde zählt ca. 2400 Seelen. Die Besitzer von Haus Hemer hatten das Patronat-Recht über Kirche und Pfarre. Dasselbe ist jetzt abgelöst. Die katholische Kirchengemeinde in Sundwig ist gegründet 1896, wo die katholischen Einwohner von Sundwig, Westig, Deilinghofen, Brockhausen, Frönsberg und ein Theil von Oberhemer von der Pfarrgemeinde Hemer getrennt und zu einer selbstständigen Gemeinde vereinigt wurden.

¹ H aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Tafel 3.)

In Hemer und Umgegend finden sich viele Spuren von altem Bergbau und Eisenschmelzen, z. B. in der Helle (dem Felsenmeer), am Zinnerufer bei der Oberhemer Haar und anderwärts im Oefethale. Die Sundwiger und Westiger Krazendrahtzieher mußten ihre Waaren an den 1722 zu Iserlohn gegründeten Stapel abliefern. Die Sundwiger Eisenhütte stammt aus dem Jahre 1739. Die Brabed'sche Papierfabrik in Höcklingsen wurde 1748 erbaut, an der Stelle der jetzigen Cellulosefabrik.

Haus Hemer.¹

Ueber Haus Hemer und neun Kotten in der Umgegend war der Abt von Grafschaft Lehensherr. Im Anfang des 16. Jahrhunderts waren die Güter Hemer und Höcklingsen — letzteres ein alter Edelsitz, der um 1418 der begüterten Familie von Hockelinkhus gehörte — im Besitz der Herren von Schungel. Anna, Albert Schungels Tochter, war dreimal verheirathet. In erster Ehe mit Johann Knipping, der 1553 Besitzer beider Güter war. In zweiter Ehe mit Engelbert von Laer zu Hedthof in Oberhemer. In dritter Ehe (1565) mit Johann Rump. Nach Annas Tode erbte Margret von Delwig, die Enkelin von Arnold Schungel, Alberts Bruder, und heirathete den Wittwer Johann Rump, der 1588 noch lebte. Nach dessen Tode vermählte sie sich mit Johann von der Heese. Sie verkauften 1606 die Güter an Diedrich Ovelacker zum Grimberg, fürstlich clevisch-märkischen Rath und Stallmeister und Drosten zu Altena und Iserlohn, der 1611 das jetzige Haus Hemer baute. Durch Ovelackers Wittwe, Christine von Wachtendonk, kamen die Güter an deren Familie, welche Haus Hemer noch 1647 besaß. Eine Wittwe von Wachtendonk verkaufte sie an ihren Vetter Adrian Melchior von Brabed. Von letzterer Familie gingen sie 1812 durch Kauf an Karl Heinrich Löffbecke aus Braunschweig über, dessen Enkel, Landrath a. D. Löffbecke, jetzt Besitzer von Haus Hemer ist.

Haus Hemer hatte ein Patrimonialgericht. 1647 hat der Markgraf von Brandenburg dem damaligen Besitzer Arnold Freiherrn von Wachtendonk die Civil- und Hals-Gerichte nebst der groben Jagd im Kirchspiel Hemer „lehensweise untergethan“.

Haus Edelburg.²

Sein alter Name war Erleborg. Es gehörte um 1400 der Familie Sprenge. Heinrich Sprenge verpfändete das Gut an Wilhelm Börneken, geheißten Wunnemann. Dieser gab es seiner Frau Meise von Bilandt 1400 zur Leibzucht. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kam es in den Besitz der Familie von dem Westhove. Margret von dem Westhove erbte Erleborg und Bredenole. Sie vermählte sich vor 1538 mit Hermann von Ense, genannt Varnhagen, Droste zu Iserlohn. Nach dessen Tode (1549) heirathete sie 1550 Adolph von Elleren. Als nun Elisabeth, ihre Tochter aus erster Ehe, sich 1550 mit dem Drosten Caspar Lapp zur Ruhr (dem jetzigen Lappenhäusen) vermählte, verlangte sie die Abtretung des Gutes.

Man einigte sich dahin, daß die Mutter 15000 Goldgulden auszahlte und das Gut Edelburg lebenslang behalten durfte. Als Margret 1558 starb, trat Elisabeth mit ihrem Manne in Besitz. Ihre Tochter Ursula heirathete Johann von Romberg zu Maßen, dessen Nachkommen die Güter bis 1750 besaßen. 1752 verkauften sie dieselben an Jobst Edmund von Brabed. Beim Verkaufe der

¹ und ² Quellen wie bei Hemer, Seite 21.


Brabed'schen Güter 1812 kamen sie an Karl Heinrich Löbbecke, dessen Nachkommen die Güter in Besitz haben.

In der Nähe der Edelburg, rechts vom Oesebach, auf einer Anhöhe, zwischen Bergen versteckt, befinden sich die Fundamente des alten Edelfitzes **Bredenole**, dessen Name jetzt in Brehlen corrumpt ist. Um 1072 hieß dieser Hof Pretinholo. Mit Hemer gehörte er dem Kloster Graffschaft.¹

Später war Bredenole Jahrhunderte lang der Sitz eines angesehenen adligen Geschlechts gleichen Namens, das von 1281 bis 1638 in den Urkunden vorkommt. Es führte einen oblong getheilten Schild, rechts Gold, links blau und auf dem Helme rechts ein blaues, links ein goldenes Büffelhorn. Die Herren von Bredenole hatten ein Burglehen in Menden. Von diesen kam das Gut an die familie von dem Westhove und blieb seitdem immer Eigenthum der Besitzer von Haus Edelburg.]

Grönsberg (Fronsberg, Frünsberg, Frinschberg). Es liegt ca. 1/2 Stunde südlich von Westig. In alter Zeit war es ein gräflich märkisches, später ein königlich preußisches Lehensgut. Nach von Steinen haben es die von Galen, hernach die Wreden besessen. Johann Wrede († 1689) hatte Anna Sophie von Romberg zu Berchem zur Frau. Ihre Tochter Anna Sophie war einzige Erbin zufolge des Freiheitsbriefes von 1510, laut welchem die Lehen auch auf die Töchter fallen sollten. Sie hätte das Gut demnach auf ihren aus der Ehe mit Friedrich von Romberg zur Edelborg geborenen Sohn Friedrich Wienolt bringen können. Weil der Landesherr aber das Gut dem Staatsminister Dandelmann geschenkt hatte, mußte fr. Wienolt demselben für den Abstand 8000 Thaler zahlen. 1803 wurde es von der familie von Romberg verkauft und hat seitdem wiederholt den Besitzer gewechselt.

¹ Seiberh, Urkundenbuch.



Füllung eines Kastens in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

In Hemer und Umgegend finden sich viele Spuren von altem Bergbau und Eisenschmelzen, z. B. in der Helle (dem Felsenmeer), am Zinnerufer bei der Oberhemer Haar und anderwärts im Oesethale. Die Sundwiger und Westiger Kragendrahtzieher mußten ihre Waaren an den 1722 zu Iserlohn gegründeten Stapel abliefern. Die Sundwiger Eisenhütte stammt aus dem Jahre 1739. Die Brabed'sche Papierfabrik in Höcklingsen wurde 1748 erbaut, an der Stelle der jetzigen Cellulosefabrik.

Haus Hemer.¹

Ueber Haus Hemer und neun Kotten in der Umgegend war der Abt von Graffschaft Lehensherr. Im Anfang des 16. Jahrhunderts waren die Güter Hemer und Höcklingsen — letzteres ein alter Edelsitz, der um 1418 der begüterten Familie von Höcklinckhus gehörte — im Besitz der Herren von Schungel. Anna, Albert Schungels Tochter, war dreimal verheirathet. In erster Ehe mit Johann Knipping, der 1553 Besitzer beider Güter war. In zweiter Ehe mit Engelbert von Laer zu Hedthof in Oberhemer. In dritter Ehe (1565) mit Johann Rump. Nach Annas Tode erbte Margret von Delwig, die Enkelin von Arnold Schungel, Alberts Bruder, und heirathete den Wittwer Johann Rump, der 1588 noch lebte. Nach dessen Tode vermählte sie sich mit Johann von der Heese. Sie verkauften 1606 die Güter an Diedrich Ovelacker zum Grimberg, fürstlich clevisch-märkischen Rath und Stallmeister und Drost zu Altena und Iserlohn, der 1611 das jetzige Haus Hemer baute. Durch Ovelackers Wittwe, Christine von Wachtendonk, kamen die Güter an deren Familie, welche Haus Hemer noch 1647 besaß. Eine Wittwe von Wachtendonk verkaufte sie an ihren Vetter Adrian Melchior von Brabed. Von letzterer Familie gingen sie 1812 durch Kauf an Karl Heinrich Ebbbecke aus Braunschweig über, dessen Enkel, Landrath a. D. Ebbbecke, jetzt Besitzer von Haus Hemer ist.

Haus Hemer hatte ein Patrimonialgericht. 1647 hat der Markgraf von Brandenburg dem damaligen Besitzer Arnold Freiherrn von Wachtendonk die Civil- und Hals-Gerichte nebst der groben Jagd im Kirchspiel Hemer „lehensweise untergethan“.

Haus Edelburg.²

Sein alter Name war Erleborg. Es gehörte um 1400 der Familie Sprenge. Henrich Sprenge verpfändete das Gut an Wilhelm Börneken, geheissen Wunnemann. Dieser gab es seiner Frau Neise von Bilandt 1400 zur Leibzucht. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kam es in den Besitz der Familie von dem Westhove. Margret von dem Westhove erbte Erleborg und Bredenole. Sie vermählte sich vor 1538 mit Hermann von Ense, genannt Varnhagen, Drost zu Iserlohn. Nach dessen Tode (1549) heirathete sie 1550 Adolph von Elleren. Als nun Elisabeth, ihre Tochter aus erster Ehe, sich 1550 mit dem Drost Caspar Lapp zur Ruhr (dem jetzigen Lappenhäusen) vermählte, verlangte sie die Abtretung des Gutes.

Man einigte sich dahin, daß die Mutter 15000 Goldgulden auszahlte und das Gut Edelburg lebenslang behalten durfte. Als Margret 1558 starb, trat Elisabeth mit ihrem Manne in Besitz. Ihre Tochter Ursula heirathete Johann von Romberg zu Maßen, dessen Nachkommen die Güter bis 1750 besaßen. 1752 verkauften sie dieselben an Jobst Edmund von Brabed. Beim Verkaufe der

¹ und ² Quellen wie bei Hemer, Seite 21.


Brabed'schen Güter 1812 kamen sie an Karl Heinrich Lössbecke, dessen Nachkommen die Güter in Besitz haben.

In der Nähe der Edelburg, rechts vom Oesebach, auf einer Anhöhe, zwischen Bergen versteckt, befinden sich die Fundamente des alten Edelsitzes **Bredenole**, dessen Name jetzt in Brehlen corrumpt ist. Um 1072 hieß dieser Hof Pretinholo. Mit Hemer gehörte er dem Kloster Grafschaft.¹

Später war Bredenole Jahrhunderte lang der Sitz eines angesehenen adligen Geschlechts gleichen Namens, das von 1281 bis 1638 in den Urkunden vorkommt. Es führte einen oblong getheilten Schild, rechts Gold, links blau und auf dem Helme rechts ein blaues, links ein goldenes Büffelhorn. Die Herren von Bredenole hatten ein Burglehen in Menden. Von diesen kam das Gut an die Familie von dem Westhove und blieb seitdem immer Eigenthum der Besitzer von Haus Edelburg.]

Frönsberg (Fronsberg, Frünsberg, Frinschberg). Es liegt ca. 1/2 Stunde südlich von Westig. In alter Zeit war es ein gräflich märkisches, später ein königlich preussisches Lehensgut. Nach von Steinen haben es die von Galen, hernach die Wreden besessen. Johann Wrede (+ 1689) hatte Anna Sophie von Romberg zu Berchem zur Frau. Ihre Tochter Anna Sophie war einzige Erbin zufolge des Freiheitsbriefes von 1510, laut welchem die Lehen auch auf die Töchter fallen sollten. Sie hätte das Gut demnach auf ihren aus der Ehe mit Friedrich von Romberg zur Edelborg geborenen Sohn Friedrich Wienolt bringen können. Weil der Landesherr aber das Gut dem Staatsminister Dandelmann geschenkt hatte, mußte fr. Wienolt demselben für den Abstand 8000 Thaler zahlen. 1803 wurde es von der Familie von Romberg verkauft und hat seitdem wiederholt den Besitzer gewechselt.

¹ Seiberz, Urkundenbuch.



Füllung eines Kastens in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hemer.

I. Dorf Hemer,
5 Kilometer östlich von Iserlohn.

a) Kirche, evangelisch, neu.

3 Gloden mit Inschriften:

1.

• ihstu maria joh S katerina vocor • ich ere gode

yu myne ic alle • her sint ut bydde vor uns alle •

vilbrāt dñe me fe^t xpmo d 1278

(1458). 1,04 m Durchmesser.


2. Wer nach dem tode wil die lebens cron ererben mus daer lebet noch mit paulo taglich sterben. M. D. C. C. L. (1750.)

angelkoht pastor i. g. l. hae. h. e. h. f. me fecit christian voigt der sohn.

1,02 m Durchmesser.

3. neu.

b) Kirche¹, katholisch, Renaissance (Barock) von 1698,



1 : 400

einschiffig, dreijochig mit $\frac{3}{8}$ Schluß und Westthurm.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen auf Wandpfeilern im Schiff, auf Konsolen im Thurm.

¹ 1897 nach Osten erweitert.

Strebepfeiler einfach.

Fenster spitzbogig, zweitheilig, mit späterem Maßwerk. Ostfenster rund. Schalllöcher rundbogig.

Portale auf der Nord- und Westseite, gerade geschlossen mit Verdachungen. Das Westportal mit Wappenaufsatz.


Taufstein, Renaissance, von Marmor, Pokalform, mit Inschrift, Chronogramm von 1602 (?) 0,87 m hoch, 0,76 m Durchmesser.

Kronleuchter, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, achtermig, einreihig; 1 m hoch.

3 **Gloden** mit Inschriften:

1. **DUX** petre **CLa**Veregas **VeraX** CreDentIs stet Ies**V** e**CC**LesIae gentIs han**C** pa**V**Le ense tegas (1689) joes arnoldus d. brabeck princip. hildesiens supr. stab praefct dnus in hemmeren letman mit figuren Petrus, Paulus und Georg. 0,76 m Durchmesser.
2. nos a**V**Di a**V**re p**Ia** **V**Itae spes **V**Irgo **Ma**rIa porta sa**L**VtIs a**V**e Chr**I**st**I** gen**I**sq**V**e fa**V**e h**I**C petro et pa**V**Lo sa^e str**V**s**C**I
h**I**LD**es****II** pr**In**Ceps brabe**Ck** De sang**V**inc **IV**X**I** (1689) mit Wappen und Madonna. 0,93 m Durchmesser.
3. tr**I**s sr**I**rps brabe**Ck**ana **V**os **D**IVI e**L**e**C**t**I** Ioseph atq**V**e **I**VD**o**Ce **I**VVote **C**res**C**at **V**t **I**LL**V**s. (1689) jodocus edmundus de brabeck eccles. cath. hild. et monast. spect. scholast et dnus in hemmeren letmede soder niederhagen et klusenstein mit Madonna. 0,83 m Durchmesser.

c) **Saus Hemer**. (Besitzer: Löbbbeck-Hemer.)



1 : 2500




Südostseite.

Gebäude, Renaissance, mit quadratischem Eckthurm und Thorhaus; einfach. (Abbildungen Tafel 5 und vorstehend.)


2. Haus Edelburg,
8 Kilometer östlich von Iserlohn.

(Besitzer: Löffbecke-Edelburg.)



1 : 2500

Gebäude, Renaissance, mit rundem Erdhurm, einfach. (Abbildung Tafel 5.)



Füllung in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

Hemer.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Herford.



1.



Verlag von B. Kühn, M. Gladbach.

2.

Aufnahmen von H. Kuhn, 1899.

Katholische Kirche:
1. Nordostansicht; 2. Innenansicht.

Hemer.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Herford.



1.




Reichdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

2.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

1. Hemer, Haus, (Lößbede) Nordwestansicht;



Hennen (früher Hen, Hennede).

Quellen und Literatur:

von Steinen.

Henniges, Beiträge zur Geschichte von Hennen.

Urkunden des Haus Letmathe Archiv, des fürstlichen Archivs zu Rheda und des Pfarrarchivs der reformirten Gemeinde in Hennen.

Der Name wird zuerst erwähnt in einem alten Heberegister der Abtei Werden aus dem 9. bis 12. Jahrhundert. Es sind hier zwei Gemeinden, eine lutherische und eine reformirte (1350 resp. 400 Seelen), zu welchen außer der Bauerschaft Hennen Alt-Gruland, Kalthof und ein Theil von Leckingsen gehören.

Nach dem Liber Valoris war Hennen eine filiale von Elsey¹ und gehörte zur Dekanei Attendorn. Die Kirche wird von beiden Gemeinden simultan gebraucht.

Ueber die Pfarrstelle der lutherischen Gemeinde haben die fürsten von Bentheim-Tecklenburg das Collationsrecht. Die Pfarrstelle der reformirten Gemeinde ist aus einem 1403 durch Wilhelm von Hennen gestifteten Altare St. Mariae Virginis hervorgegangen. Das Patronatrecht wird von den Grafen von fürstenberg-Herdringen, als Besitzern des Hauses Hennen, ausgeübt.

Haus Hennen.

Es gehörte vor Alters der familie von Hennen, die in ihrem Wappen drei schmale Parallelogramme führte, die, wie von Steinen meint, Narrenkappen (Schabbes- oder Juden-Hüte) bedeuten. Ihre Burg lag im Westen des Dorfes. Reste derselben hatten sich bis in den Anfang dieses Jahrhunderts erhalten. Sie war stark befestigt. 1673 sollen die Franzosen vor derselben viele Leute verloren haben, als sie dieselbe durch einen Handstreich zu nehmen versuchten.

1231 siegelt ein Henricus de Hennene einen Brief im Kloster Olinthausen. 1491 wird Engelbert von dem Westhove, der Sohn Engelberts des Alten in Letmathe, Drosten zu Iserlohn, mit dem Burghause in Hennen belehnt, 1519 Kaspar, 1548 Volenspit von dem Westhove. 1575 empfängt Henrich von dem Westhove, der letzte seines Namens und Stammes, Haus Hennen zu Lehen vom Grafen Adolph von Neuenar. Seine Frau Margarethe von Wollmerdhausen hat ihm ein Epitaphium in der Kirche setzen lassen.

¹ D aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

² Wenn von Steinen Hennen eine filiale von Menden nennt, so muß das auf einer Verwechselung der Namen Hennen und Hemer, die bei ihm auch sonst wiederholt vorkommt, beruhen.

Haus Hennen ging dann in den Besitz der Familie von Clodt (Cloet, Cloith), die in schwarz zwei offene silberne Adlerflügel führen, über, als Henrica, die Tochter Volenspits von dem Westhove, es Henrich von Clodt als Mitgift zubrachte. Es blieb in dieser Familie bis nach 1750, ging dann als heimgefallenes Lehen in den Besitz der Grafen von Bentheim-Tecklenburg zurück und wurde Anfang dieses Jahrhunderts vom Grafen von Fürstenberg-Herdringen angekauft.

Haus Ohle.

Es liegt 20 Minuten nordöstlich von Hennen im Ruhrthale. 1557 ist Eberhard von dem Neuenhove Besitzer des Gutes. 1604 wird der gräfl. nassauische Amtmann Johann von Selbach, genannt Loë, von Herzog Wilhelm von Cleve mit Ohle belehnt. Er hatte keine Kinder. Seine Schwester Otte Catharina war verheirathet mit Georg Ludwig von und zu der Heese, kurfürstlich mainzischem Oberstlieutenant und Commandanten der Festung Königstein. Dieser sucht 1660 die Belehnung mit Ohle nach. Sein Sohn, kurmainzischer Geheimer Rath und Burggraf zu Starckenburg, Johann Philipp, wird 1660 durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg belehnt. Johann Philipp verkauft 1697 sein adliges Haus und Gut zu Ohle an Jobst Edmund von Brabeck zu Letmathe, Hemer, Clusenstein, Söder, Ingenohl, Domkantor zu Hildesheim und Münster, Oberstallmeister und Drost zu Liebenburg. Weil wegen dessen Confession Bedenken entstanden, wurde er erst 1700 belehnt, unter der Bedingung, daß er nicht in puncto religionis Uneinigkeit erregen dürfte.

Durch einen 1729 zwischen dem Könige von Preußen und dem Grafen von Bentheim geschlossenen Vertrag empfangen letztere das dominium directum über Ohle. Moritz Casimir subinfeudirt den Jobst Edmund von Brabeck 1792. Nach dem Tode des letzteren 1782 wird sein Bruder Werner und, nachdem dieser gestorben, dessen Bruder Friedrich Mauritz 1785 belehnt. Dieser verkauft das Gut 1812 an Karl Heinrich Köbbecke in Hemer. 1864 kam es durch Kauf in den Besitz des Gutsbesizers Hermann Bimberg in Kenninghausen.

Haus Gerkendahl (früher Gerkyncole).

Es liegt eine Stunde östlich von Hennen im Ruhrthale. Von der alten Burg sind noch die Reste eines Thurmes auf einer von einer Greffte umgebenen Insel vorhanden.

1243 in dem Vergleiche zwischen dem Grafen Adolph von der Mark und Diedrich von Isenberg wird festgesetzt, daß Adolph unter anderem das Haus Gercinole als märkisches Lehen behalten solle. 1344 gehört es Wilm von Daalhusen, geheymen von Halveren (mit dem Kesselhaken im Wappen).

1408 heirathet Drees von Bredenole die Erbin von Gerkendahl, Edeland von Gerkyncole. Diese verpfändet ihr Gut an Degenhard von Letmette, gnt. Küling. 1451 wird Adrian von Ense mit Gerkendahl belehnt. Seine einzige Tochter Pernetta verheirathet sich mit Hinrich von dem Vaerste, der 1461 belehnt wird. Deren Tochter und Erbin Pernetta vermählt sich mit Wilm von Kettler, dem Stifter der Linie Kettler-Gerkendahl. Seitdem vererbte sich Gerkendahl bis Anfang des 19. Jahrhunderts von Vater auf Sohn.

1624 heirathet Gerhard von Kettler Sibilla Kaba von Thülen, Erbin zu Brügge, dem Stammsitze einer Seitenlinie der Familie von Kettler. Friedrich Moritz, der 1769 unvermählt starb, vereinigte

noch einmal den ganzen Besitz Gerkendahl, Brügge und Berchum. 1806 wird der Hauptmann Friedrich Wilhelm von Kettler mit Gerkendahl belehnt. Später kam das Gut durch Kauf in den Besitz der Iserlohrner familie Schütte und wurde von dieser an den Kaufmann Gehring in Unna veräußert, dessen Erben noch im Besitze desselben sind. Gerkendahl ist jetzt in der Matrikel der Rittergüter gelöscht.




Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hennen.

I. Dorf Hennen,

9 Kilometer nordwestlich von Iserlohn.

Kirche¹, evangelisch, romanisch, 12. Jahrhundert,




1 : 400


einschiffig, zweiachsig, mit Querschiff, halbrunder Apsis, Seitenabsiden und Westthurm. Die Apsis außen mit 7 Seiten des Zwölfecks.

Kreuzgewölbe mit Graten — im westlichen Joche mit Rippen und Schlüsselstein —, auf Wandpfeilern mit Eckdiensten im Schiff und Ecksäulen am Triumphbogen. Im Thurm Tonne. Die Wandpfeiler mit Kämpfergesimsen, die Ecksäulen mit Würfelkapitellen.

Fenster und Schalllöcher rundbogig.



1 : 400



1 : 400

Portale rundbogig. An der Südseite des Schiffs, zum Theil vermauert, mit Ecksäulen; Bogensteine und Rundstab verziert; im Tympanon Lamm Gottes und Engel. (Abbildung

¹ Henniges, Geschichte von Hennen, Seite 16 ff.

² Thurm in reconstituirtem Zustande. ³ und ⁴ nach Aufnahmen von Hartmann, Münster.

nebenstehend.) Am südlichen Querschiff erneuert, Tympanon mit Kreuz und Sternornamenten, Schachbrett- und Blattfries. (Abbildung nachstehend.) Eingang auf der Westseite des Thurmes erneuert.

Epitaph, Renaissance, von 1580, Säulenaufbau mit Figuren-, Relief- und Wappenschmuck, etwa 4 m hoch. (Abbildung Tafel 7.)

Malerei¹, romanisch, nach Resten erneuert; in der Apsis figürlich, mit Christus, Maria, Johannes und 4 Evangelistenzeichen; im Schiff Ornamente. (Abbildungen Tafel 7 und 8.)


3 Glocken.

1. mit Inschrift: anno 1701 Soli deo gloria Franciscus . . . pastor philip westhoff Ludwig westhoff kirchmeister. 1,05 m Durchmesser;
2. mit Inschrift: Diese glocke ist gegossen als die herren grafen friedrich und carl zu Bentheim u. der herr hauptmann von Kettler und freiherr moritz von Brabeck — kirchenpatronen herr cramer und Echelberg prediger und i. D. Dickmann kirchmeister zu Hennen war. Im Jahr Christi . . . me fudit Stocky an. 1799. 1,02 m Durchmesser;
3. ohne Inschrift, gothisch, 0,55 m Durchmesser.

2. Haus Gerkenbahl,

10 Kilometer nördlich von Iserlohn.

(Besitzer: Koch.)




1 : 2500

Ruine eines Eckturms. (Abbildung vorstehend.)

¹ 1875 und 1889 blosgelegt.



Portal an der Südseite des Schiffes.



Tympanon am südlichen Querschiff.



Nordseite.

Hennen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1.



2.

Stichdruck von B. Kühn, M. Gladbach.


Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Kirche:

1. Ostansicht; 2. Nordostansicht.

Hennen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Weiskalen.




Schluß von B. Kühn, in Gießbach.

1.

Kirche:
1. Innenansicht; 2. Epitaph.

Kreis Jherlohn.



Aufnahmen von A. Guboff, 1899.

2.

Hennen.

Tafel 8.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Herford.



1. Christ von St. Kiblen. M. Stabach.

2.

2. Christ von St. Kiblen. M. Stabach.

Kirche

1. Sudaufsicht. 2. Chormaleret.

Hohenlimburg.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
Stangefol, Annales circuli Westphalici.
Cremer, Academische Beiträge zur Jülich- und Bergischen Geschichte.
Derselbe, Geschichte der Grafen und Herren von Limburg.
Archive zu Rheda, von Haus Ketmathe.
Hepppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Marl.



ach der Uechtung und Hinrichtung friedrichs von Isenberg wurden dessen festen Schlösser Isenberg und Nienbrügge durch die Grafen von Geldern, von Cleve und von der Mark, die Vollstrecker der Reichsacht, zerstört. Ein Stück Besitzthum nach dem andern ging verloren. Ein Versuch des Herzogs Heinrich von Limburg, seinem Neffen Diedrich von Isenberg sein väterliches Erbe mit Waffengewalt zurückzuerobern, schlug fehl. Heinrich erlitt bei Villigst an der Ruhr eine völlige Niederlage.

Schon zuvor hatte er an der Stelle, wo das Kennethal nach Norden zu breiter wird, das feste Schloß Limburg erbauen lassen, um von diesem festen Stützpunkte aus zu retten, was noch zu retten war. Auch auf einer im Norden gegenüberliegenden Anhöhe, an dem Wege nach Hagen, wurde ein fester Platz, Rassenberg, angelegt. Dieser wurde 1288 von dem Grafen Engelbert II. von der Mark zerstört und gleichzeitig das Schloß Limburg eingenommen in dem Streite wegen der Erbfolge im Herzogthume Limburg, in welchem Graf Eberhard für Brabant, Graf Diedrich von Limburg für Geldern Partei genommen hatte. 1299 wurde Schloß Limburg zurückerobert. In demselben Jahre ließ Graf Eberhard ein castrum auf dem Berge Ede (Eicke), Limburg gegenüber, bauen, um von dort das Schloß Limburg in Schach zu halten.

1460 hatten die Quaden die niederste Burg in Pfandschaft, die oberste Burg gehörte den Grafen von Neuenar und von Limburg gemeinschaftlich. In demselben Jahre nehmen die Brüder Wilhelm, Heinrich und Diedrich von Limburg ihrem Schwager, dem Grafen Gumprecht von Neuenar, das Schloß Limburg mit gewappneter Hand weg und erlauben 1461 dem Ritter Johann von Nesselrode, Herrn zu Eberstein, und dessen Bruder Bertram, Erbmarschall des fürstenthums Berg, sich auf der obersten Burg zu Limburg eine Wohnung zu zimmern, zum Lohne dafür, daß sie ihnen bei der Einnahme des Schlosses geholfen.

In dem Kriege zwischen Gebhard von Waldburg, genannt Truchseß, und dem Erzbischofe Ernst von Bayern wurde die feste Limburg, die damals dem Grafen von Neuenar gehörte, von einem Heere der kurfürstlichen Stände 1584 belagert. Sie mußte capituliren und blieb bis 1611 in den Händen

¹ Aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

des Erzbischofes, trotzdem dieser dem Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg versprochen hatte, dieselbe nach der Einnahme alsbald wieder zu räumen.

Der Herzog beschwerte sich wiederholt beim Erzbischofe, forderte die Grafschaft als heimgefallenes Lehen (Graf Adolph von Neuenar war 1589 gestorben), zurück und machte ernste Vorstellungen über die von den Besatzungen in der Umgegend verübten Plünderungen. Der Kurfürst verweigerte die Räumung.

Nach langem Streiten zog endlich 1611 die fremde Besatzung ab, nachdem inzwischen 1592 Arnold von Bentheim vom Herzoge mit Limburg belehnt war.


Das Schloß ist vom Grafen Moritz Casimir um die Mitte des 18. Jahrhunderts ausgebaut. Er ließ an der Stelle, wo früher die Wohnungen der Burgmänner gestanden, ein herrschaftliches Gebäude aufführen.

In Limburg stand ein berühmter Freistuhl. 1313 kommt als freigraf ein Heinemann dictus Rogge vor.

1544 wird Caspar Niggehof vom Erzbischofe Hermann von Köln mit dem Freistuhle in Limburg belehnt.

Schloß und Freiheit Limburg, zu welcher auch die Nahmer und Oege gehörten, waren ursprünglich in Elsey eingepfarrt. Die Kapelle auf dem Schlosse, Anfangs Eigenthum des Stiftes Elsey, wurde vom letzteren, Anfang des 16. Jahrhunderts, dem gräflichen Hause übertragen und in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts zur Pfarrkirche für die Reformirten in Limburg bestimmt. Graf Moritz Casimir ließ 1749 bis 51 eine neue Kirche bauen. Die reformirte Gemeinde zählt ca. 2400 Seelen.

Durch die Einwanderung fremder Arbeiter wurde die Gründung einer katholischen Gemeinde nothwendig. Die katholische Kirche ist erbaut 1863 und 64, der Thurm 1884 und 1885. An katholischen Einwohnern finden sich in Limburg, Elsey, Berchum, Herbeck und Holthausen ungefähr 1900.



Schloß, Nordwestseite.


Siegel der Gräfin Elisabeth von Hohenlimburg von 1349, im Staatsarchiv zu Münster, Clarenberg 61; Umschrift: S. dne elisebete comitisse de limborg.
(Vergleiche: Westfälische Siegel, I. Heft, 2 Abtheilung, Tafel 31, Nummer 12.)



Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hohenlimburg.

Stadt Hohenlimburg,
10 Kilometer südwestlich von Iserlohn.

a) **Kirche**, evangelisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



1 : 400

einschiffig, gerade geschlossen, mit Westthurm.¹ Holzdecke.
Fenster rundbogig, zwei untere im Thurme rund.
Thüren an der Süd- und Westseite gerade geschlossen.

Kanzel, Spätrenaissance (Köföfo), geschnitzt, 2,62 m hoch.
(Abbildung nachstehend.)

Schüssel, spätgothisch, von Bronze, getrieben, mit Adam und Eva, 39 cm Durchmesser mit Rand. (Abbildung nachstehend.)

Glocken, neu.



Südostseite.



Boden der Schüssel.




Kanzel.

¹ Oberes Geschloß neu.

b) **Schloß** (Besitzer: Fürst von Bentheim-Rheda).

Anlage vom 13. Jahrhundert, spätgotisch und Renaissance.



1 : 2500

Gebäude einfach, mit Bergfried und Thorhaus; Wehrgang mit Ecktürmen. (Abbildungen Tafel 9 und 10, Seite 32 und nachstehend.)

Portal, spätgotisch, von 1549, an der Nordwestseite des Haupthofes. (Abbildung Tafel 11.)

Brunnenhaus, Renaissance, von 1749, von Schmiedeeisen, mit Wetterfahne. (Abbildung Tafel 11.)



Thorweg.

Hohenlimburg.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1



Stichdruck von B. Kühn, M. Gladbach.

2.



Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

3.

Schloß, (Fürst von Bentheim-Rheda):
1. Südanficht; 2. und 3. Wehrgang.

Hohenlimburg.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Sichtbrud von B. Kühn, M. Glabbuch.

1.

Schloß, (Fürst von Bentheim-Steinhagen):
1. Bergfried, Nordansicht; 2. Bergfried, Südansicht.



2. Aufnahmen von A. Sudoff, 1899.


Hohenlimburg.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.




1. Bildstock von St. Kübeln, M. Gladbach.



2. Aufnahmen von St. Kübeln, 1899.

Schloß, (Museum von Bentheim-Berleburg):
1. Brunnenhaus; 2. Portal im Nordwestflügel.



Ansicht der Stadt von Nordwesten.¹



Iserlohn. (Alte Namensformen: Ioon, Iserenlon, Ysernlon, Ioon.)

Quellen und Literatur:

von Steinen, III. Stück, Historie des Amtes Iserlohn.
 Stangefol, Annales circuli Westphalici.
 Liebrecht, Topogr.-statist. Beschreibung des Regierungs-Bezirks Arnsberg.
 Overweg, Statistische Beschreibung des Kreises Iserlohn.
 G. Natorp, Die Grafschaft Mark.
 Fr. Woeße, Iserlohn und Umgegend.
 Derselbe: Nachrichten über die evangelische Stadtgemeinde zu Iserlohn (Manuscript).
 Groscurth, Veröffentlichungen aus der Vergangenheit Iserlohns in Iserlohner Zeitungen.
 Giffenich, Historisch-statistische Nachrichten von der Stadt Iserlohn.
 R. Kede, Chronik von Iserlohn.
 Jahresbericht der Iserlohner Handelskammer.
 Verwaltungsberichte des Kreises Iserlohn.

Die Stadt Iserlohn liegt ziemlich im Mittelpunkte des Kreises. Rings von bewaldeten Bergen eingeschlossen, hat sie ihre Verkehrswege nach Westen durch die Grüne, im Norden durch das Baarthal, im Osten durch die Landstraßen, die nach Hemer und Westig führen.

Schon 1278 wird Iserlohn oppidum genannt. Graf Eberhard II. von Altena hatte die Stadt befestigt. In dem Frieden, den er mit Erzbischof Siegfried II. abschloß, mußte er sich verpflichten, die ohne herzogliche Erlaubniß angelegte Befestigung der Stadt wieder zu beseitigen, die indessen bald darnach wieder hergestellt wurde.

An der Stadtmauer standen zwei mächtige Thürme, der eine dort, wo noch heute ein Häusercomplex „am dicken Thurm“ heißt, der andere, der sogenannte Pulverthurm, an der Kirchentreppe. Letzterer wurde 1798 abgerissen. An der Stadtmauer lagen mehrere stattliche Burghäuser. Bei der

¹ I aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

² Nach einem Kupferstich im Besitze des Herrn Commerzienraths Schmölle zu Iserlohn.

Kirchpforte das Werninghauser Steinhaus,¹ welches 1437 von Engelbert von dem Westhove zu Letmathe angekauft ward. Im Osten das Rump'sche, auf dem Ohl das Klepping'sche, zwischen Westertbor und Kirche das Varnhagen'sche, das später den von Romberg in Edelburg gehörte, und andere. Von allen diesen alten Häusern ist keine Spur mehr vorhanden.

Neben der Stadt befand sich ein freigericht. Nach alter Volkslage soll die Dingstätte am Nordlon, einer Anhöhe neben der alten Syburger Straße, gelegen haben. 1400 war dort Gerken von Vindind, 1458 Eberhard Kloeit freigraf.

Unter den kirchlichen Gebäuden soll die Kirchspielskirche die älteste sein.²

Die Advocatie über die Kirche und die Personen und Sachen, die zum Altare gehörten, hatten die westfälischen Grafen.

Daß die Gemeinde sehr alt ist, bezeugt eine Urkunde von 1233.³ Iserlohn war schon damals der Sitz eines Dekanats. Vor der Reformation, deren Einführung 1526 begann, war es die Hauptkirche, an welcher ein Dechant, vier Canonici und 7 Vicare, entsprechend den 7 Vicarien, die in Iserlohn vorhanden waren, amtierten. Die alte Parochie umfaßte außer der Stadt und dem, was noch heute zur Kirchspielsgemeinde gehört, auch Ervingen und Westrich. Altarhörige der Iserlohner Parochialkirche fanden sich auch in andern Parochien, z. B. in Uffeln, Altena, Attendorf, Breckerfeld, Lüdenscheid und Wiblingwerde.

Jetzt sind in der Kirchspielsgemeinde eingepfarrt folgende außerhalb Iserlohns liegende Ortschaften: Ihmert, Frönsberg, Calle, Kesbern, Löffel, Barendorf, Leckingen, Dröschede, Gerlingen und Iserlohner Heide mit einer Seelenzahl von 4500. Die Kirche ist 1894 und 1895 reparirt.

An der Stelle, wo jetzt die Stadtkirche steht, soll um 1330 eine Kapelle St. Cosmae et Damiani gestanden haben und auch noch eine zweite, vielleicht eine Burgkapelle. Bei der großen Feuersbrunst 1510 brannten die beiden Thürme der Stadtkirche ab. Unter ihren Glocken war die Panzerglocke, die beim Tode der Mitglieder der Panzerzunft geläutet wurde. In der Kirche steht das Standbild des Grafen Engelbert III. Das Altrostichon einer Inschrift am Altare wies die Jahreszahl 1650 nach.⁴ Der Altaraufsatz, der auf seiner Rückseite die Lebensgeschichte der Jungfrau Maria darstellte (die Bilder sind jetzt an der nördlichen Chorbwand aufgehängt), muß aber aus vorreformatorischer Zeit stammen.

1879 und 80 wurde die Kirche einer gründlichen Erneuerung unterzogen. Die Seelenzahl der obersten Stadtgemeinde beträgt 14710.

Die reformirte Kirche wurde 1718 vollendet. Die reformirte Gemeinde zählt 1800 Seelen.

1745 erlaubte Friedrich der Große der durch Zuzug fremder Arbeiter vergrößerten katholischen Gemeinde, eine Kapelle zu erbauen. 1748 wurde die Kirche vollendet. Das Schiff derselben mußte

¹ falsch Woeße, der es im Osten der Stadt sucht. — von Steinen führt auch ein Haus einer Familie von Volenspit an. Eine Familie dieses Namens ist aber nie im Kreise Iserlohn ansässig gewesen. Volenspit kommt nur als Vorname in der Familie von dem Westhove vor und zwar um 1550 bei Volenspit von dem Westhove, Herrn zu Hennen, Raddinghausen und Heidemühle, dessen Mutter Elisabeth eine geborene von Volenspit war.

² Was von Josephson in seiner Chronik und anderen über die Erbauung dieser Kirche durch Wittkind geschrieben ist, bedarf wohl kaum der Widerlegung.

³ von Steinen, I, 816. Seiberg, Westfälisches Urkundenbuch Nr. 665, Seite 277.

⁴ Der unschöne, wahrscheinlich 1650 angefertigte Untersatz, auf welchem die Inschrift sich befand (er trug in Goldbuchstaben auf schwarzem Grunde die 5 Hauptstücke des lutherischen Katechismus), ist bei der nachgewählten Erneuerung entfernt.

wegen Bodensenkungen 1874 abgebrochen werden. Der Thurm wurde 1894 gesprengt. Die neue katholische Kirche ist 1891 bis 1895 erbaut. Die Gemeinde zählt 8460 Seelen.

Das auf der Stadtmauer nahe der obersten Stadtkirche stehende Haus — 1609 vom Rath gebaut — war über 200 Jahre lang das Schulhaus des »Lyceum Jserlohnense«, einer zeitweise blühenden ev.-luth. lateinischen Schule.

In den zahllosen Kämpfen des Mittelalters hatte auch Jserlohn schwer zu leiden. 1599 wurde die Stadt von den Spaniern und Hessen erobert und gebrandschatzt. 1622 wurde sie von dem Grafen von Berg, 1623 im jülich=clevischen Erbfolgestreite von den Spaniern eingenommen. 1632, im dreißigjährigen Kriege, ward sie vom General von Bönninghausen geplündert. 1672 bis 1673 legte Turenne eine Besatzung von 500 Mann hinein. 1679 rückte ein Regiment Franzosen ein. Zahllose Brände verheerten die Stadt 1510, 1616, 1677, 1712. 1616 wüthete in Jserlohn die Pest.

Schon vor der Mitte des 11. Jahrhunderts hatte die Stadt das Münzrecht, also ohne Zweifel auch einen Markt. Sie gehörte zur Hanfa und zwar zu dem kölnischen Quartier. Köln hatte mit den benachbarten clevisch=märkischen und westfälischen Städten einen Bund „wegen der Commerzien“ gemacht. Diese ihre Bundesstädte brachte Köln mit zur Hanfa. Aber nicht alle Städte hatten im Hansabunde Sitz und Stimme.

Schon in frühesten Zeit war in und um Jserlohn der Bergbau im Betrieb. von Steinen führt eine Reihe von Urkunden an (Stück III, Seite 896 ff.), in welchen der Stadt Freiheiten und Gerechtsame verliehen, bezw. bestätigt werden.

Das Ende des 14. Jahrhunderts, unter der Regierung des Grafen Engelbert III. (1349 bis 1391), der neben seinen ans Abenteuerliche grenzenden Kriegsfahrten noch Zeit gefunden haben muß, für das Wohl seiner Unterthanen zu sorgen, scheint für Jserlohn eine besondere Blüthezeit gewesen zu sein. Fromme Stiftungen aus jener Zeit, so wie der im Verhältniß zu der damals geringen Einwohnerzahl große Weinverbrauch (200 fuder) sprechen neben anderem auch für den Wohlstand der damaligen Bürgerschaft.

Ihre Industrie reicht bis tief ins Mittelalter hinein. Unter ihren Zünften war die der Panzermacher die bedeutendste. Die hier verfertigten Panzer bestanden nicht aus Eisenplatten, sondern aus Drahttringen. Als die Panzer außer Kurs kamen, trat die Drahtfabrikation an die Stelle und seit 1700 die Nähnadelfabriken. 1729 wurde die erste Messingwaaren-fabrik angelegt. Später kamen Seiden- und Wollen-Webereien hinzu. Gegenwärtig ist die Fabrikation von Eisenwaaren der hauptsächlichste Industriezweig Jserlohns.

Jserlohn hatte nach der Personenstandsaufnahme im November 1896 an Einwohnern:

- a) für den Stadtbezirk 23 875,
- b) für die Obergrüne 1290, zusammen 25 165.

Davon sind 16 280 evangelisch, 8 460 katholisch, 320 jüdisch und 105 Andersgläubige.



¹ Siegel vom Decanat und Capitel in Jserlohn von 1340, im Staatsarchiv zu Münster, Oehlinghausen 323; Umschrift: S. decanatus et capituli in isrenlonn. (Vergleiche: Westfälische Siegel, III. Heft, Tafel 122, Nummer 4.)

[illegible]

Plan der Stadt Iserlohn nach dem Kataster von 1830.





Ansicht der Stadt von Südwesten, aus dem 18. Jahrhundert, nach einer Lithographie im Besitze des Herrn Commerzienrath Schmölle in Iserlohn.

Denkmäler-Verzeichniß der Stadt Iserlohn.

I. Obere Stadtgemeinde (Marienkirche).

Kirche¹, evangelisch, romanisch, Uebergang und gothisch,



Krypta.

1 : 400

zweischiffige, zweijochige Hallenkirche mit Querschiff; Chor einjochig mit $\frac{5}{8}$ Schluß. Westliche Thurmhallen, die nördliche zweitheilig mit Doppelthurm. Kapellenartiger Umbau an der Südseite des Schiffes. Sakristei an der Südseite des Chores. Unregelmäßige Krypta unter dem südöstlichen Theile des Chores.


¹ Lübke, Weßfalen, Seite 295. — Eoß, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 207 und 426. — 1891 erneuert.

Strebepfeiler an der Nordseite¹ und am Chor.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlüsselsteinen zwischen rundbogigen Gurten, auf achteitigen Säulen, Wandpfeilern und Konsolen; in der nördlichen Thurmhalle, Sakristei und Krypta Kreuzgewölbe mit Graten.

Fenster² spitzbogig, zweitheilig mit Maßwerk. Das Ostfenster dreitheilig. Schallböcher³ eintheilig, rundbogig.


Portale gerade geschlossen; das nördliche frühgothisch mit Ecksäulen, im Tympanon unter romantischem Bogen Maßwerk und Christuskopf. (Abbildung nachstehend.)




Querschnitt.

1 : 400.

Nordseite. 1 : 400. Nach Aufnahmen von Fischer, Barmen.




Westseite.



Sedilien⁴, gothisch, von Stein, dreitheilig, mit Maßwerk, an der Südseite des Chores; 2,47 m lang, 2,40 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)

¹ bis ² 1891 erneuert. Rundfenster im Querschiff, eintheiliges Fenster der Nordseite und Pfeilsäulen der Schallböcher neu.

⁴ Lübke, Westfalen, Seite 309. Kög, Deutschland, Seite 315.




Sedilien.

Sakramentshäuschen¹, gotisch, Rest, gerade geschlossene Giebelbekrönung mit Maßwerk, 68/86 cm groß.

Nische, gotisch, mit Maßwerk, an der Südostseite des Chores, 1,38 m hoch, 0,57 m breit.

Altarmensa, gotisch, von Stein, mit Maßwerk an 3 Seiten; 2,18 m lang, 1,23 m breit, 1,16 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)



Hälfte der Vorderseite.

Klappaltaraufsatz², spätgotisch, 15. Jahrhundert, von Holz, geschnitzt; über Maßwerkfries 18 Nischen mit Figuren, im Mittelteil Kreuzigungsgruppe, unter Baldachinen. Klappe 1,37 m lang, 1,34 m hoch. Figuren 40 bis 45 cm hoch. (Abbildungen Tafel 15, 17 und 18.)

Chorstuhl³, spätgotisch, einreihig, fünfstufig, geschnitzt, Seitenstück und Sitze mit Figuren und Reliefs; 4,10 m lang, 3 m hoch. (Abbildungen Tafel 15, Seite 7 und nebenstehend.)

Ritterfigur⁴ (Engelbert von der Mark?), spätgotisch, von Holz, 2,30 m hoch. (Abbildung Tafel 16.)

2 Figuren, Kardinal und Ritter, gotisch, von Holz, früher auf den Klappen des Altares, 42 cm hoch. (Abbildungen Tafel 16.)

Kelch, gotisch, von Silber, Fuß achtheilig, Knauf mit 6 viereckigen Knöpfen, 20 1/2 cm hoch. Auf der Patene eingravierter Salvator. (Abbildung nebenstehend.)



Salvator.
(Natürliche Größe.)

2 Kelche, Renaissance (Rokoko), 17. Jahrhundert, von Silber, vergoldet, mit Ähren und Trauben; 26 1/2 cm hoch. (Abbildungen nachstehend: Figur 1 und 3.)



Chorstuhlseite.

Kelch, Renaissance, von 1787, von Silber, vergoldet, 24 1/2 cm hoch. (Abbildung nachstehend: Figur 2.)

3 Tafelgemälde, frühere Rückwände der Altarflappen, gotisch, 15. Jahrhundert, mit Darstellungen aus dem Leben Jesu und Mariä: Verkündigung, Geburt, Beschneidung, Anbetung, Dar-

¹ An der westlichen Kirchhofsmauer aufgestellt.

² Eübbe, Westfalen, Seite 388. — Eoh, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 607 und 748. — Predella und Rückwände erneuert.

³ Eübbe, Westfalen, Seite 404. — Eoh, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchäologie, Band I, Seite 290. — Vorderseite, Rückwand und Verdachung neu.

⁴ Eübbe, Westfalen, Seite 400. — Eoh, Deutschland, Seite 315.




1 2 3
bringung, flucht, Kindermord und Tod Marias; je 60/61 cm groß. (Abbildungen Tafel 19 und 20.)

Glocken, neu.

2. Kirchspielgemeinde (Pancratiuskirche).

Kirche¹, evangelisch, romanisch, Uebergang und gothisch,



1 : 400

zweischiffige Basilika mit Querschiff und Westthurm. Chor einjochig mit $\frac{5}{8}$ Schluß. Umbau an der Südseite des Schiffes. Kapelle an der Nordseite, Sakristei an der Südseite des Chores. Strebenpfeiler am Chor.

¹ Lübke, Westfalen, Seite 216. — Loß, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 207.

² In der Sakristei fehlt die Angabe des Kreuzgewölbes. In der nördlichen Kapelle sind die Gratlinien nicht durchlaufend. Die Ausmauerung der Öffnungen des früheren südlichen Seitenschiffes ist neu.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen im Chor und in der Sakristei auf Konsolen, im Thurm mit Graten; in der nördlichen Kapelle kuppelartiges Gewölbe. Holzdecken in den Schiffen auf spitzbogigen Gurtbögen. Spitzbogige Altarnische im nördlichen Querschiff.

Fenster spitzbogig, zweitheilig, mit Maßwerk; das Ostfenster, südliches und nördliches Querschiffsfenster dreitheilig. Fenster im nördlichen Seitenschiff rundbogig. Schalllöcher spitzbogig.

Portale gerade geschlossen. Westportal rundbogig.

Sedilien¹, gothisch, von Stein, dreitheilig, mit Maßwerk, an der Südseite des Chores; 2,27 m lang, 2,10 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)

Sakramentshäuschen, gothisch, mit Giebelaufsatz, 1,54 m hoch, 0,71 m breit; Öffnung 60/42 cm groß.

Klappaltaraufsatz², spätgothisch, von Holz, geschnitz; unter Baldachinen 5 Darstellungen der Leidensgeschichte: Verspottung, Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme und Grablegung. Predella mit Maßwerkfries, 64 cm hoch. Aufsatz 2,41 m lang, 1,84 m hoch. (Abbildungen Tafel 23.)

Kronleuchter, Renaissance, von 1752, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, 58 cm hoch.


4 Glocken mit Inschriften:

1. *Beatus Pancratiſ ora pro nobis. Agnus dei qui tolis pecā mundū (?)* 0,68 m Durchmesser.

2.—4. neu.

3. Reformirte Gemeinde.

Kirche, Renaissance, 18. Jahrhundert,



1 : 400



Südwestansicht.

¹ Lühle, Westfalen, Seite 309. — Löh, Deutschland Seite 315.

² Lühle, Westfalen, Seite 394. — Löh, Deutschland, Seite 315. — Reliefs erneuert, Klappen neu.

einschiffig, gerade geschlossen, mit Dachreiter.

Holzdecke.

Fenster rundbogig, zweitheilig mit Maßwerk.

Portal der Südseite rundbogig, mit Pfeilereinfassung, Verdachung, Wappenaufsatz und Inschrift über dem Portalfenster. Portal der Westseite, gerade geschlossen mit Verdachung und Inschrift.

2 Gloden mit Inschriften, unzugänglich, von 1732 und 1737, 54 und 66 cm Durchmesser.

4. Katholische Gemeinde.

Kirche, neu.

Pieta, gothisch, von Holz, 58 cm hoch.

Monstranzfuß, Renaissance, von Silber, getrieben, mit Emaillebild und Engelsköpfen, längliche Vierpaßform; 21/15 cm groß.



5. Privatbesitz.

(Eßlinger:)

Truhe, frührenaissance, von Holz, geschnitz, 4 Füllungen¹ mit Wappen, Mittelrelief mit Brustbild und Jahreszahl 1550; 2,13 m lang, 0,71 m breit, 1 m hoch. (Abbildung Tafel 24.)

Kasten, frührenaissance, von Holz, 4 geschnitzte Füllungen mit Ranken, figureschmuck und Jahreszahl 1542. 59 cm lang, 42 cm breit, 21 cm hoch. (Abbildungen Tafel 24, Seite 23 und nachstehend.)

Süllung, Renaissance, von Holz, geschnitz, mit Adam und Eva, 28 1/2 cm breit, 49 cm hoch. (Abbildung Seite 26.)



(Großcurth:)

Pergament-Manuscript, gothisch, Rest eines Chorbuches, mit farbigen Initialen. (Abbildungen in den Ueberschriften.)

¹ 2 Füllungen sind neu.

Iserlohn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Stichdruck von B. Kühlen, M. Gladbach.

2.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.


Marienkirche:

1. Südwestansicht; 2. Südostansicht.

Jerlohn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Meßfalen.

Kreis Jerlohn.




Fotografie von H. Kühn, M. Glabbe.

1.


Marienkirche:


1. Südostansicht; 2. Nordostansicht.



Aufnahmen von A. Sudorff, 1899.

2.





Iserlohn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Kirchenbau von S. Kunen, in Gladbach. 1.

Kreis Iserlohn.



Aufnahmen von A. Kuborff, 1899.

2.

Marienkirche:
1. Altar; 2. Chorstuhl.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



2.

Lichtdruck von B. Kühn, M. Gladbach.



1.



3.

Aufnahmen von M. Eudorff, 1899.

Marienkirche:
1. Graf Engelbert III.; 2. und 3. Altarfiguren.

Jerlöhn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jerlöhn.



Kirchstruß von B. Kühlen, M. Glabbach.

Aufnahmen von H. Euborff, 1899.

Marienfirche: Altarfiguren.

Iserlohn.

San- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Abdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Marienkirche: Altarfiguren.

Iserlohn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Reichdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Marienkirche: Altarbilder.



Iserlohn.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Reichdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

Aufnahmen von A. Kuborff, 1899.

Marienkirche: Altarbilder.



Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Merlohn.



1.



2.

Stichdruck von St. Rubien in Gladbach.

Maßnahmen von H. Endorf 1899.

Panfraternuskirche:
1. Südostansicht; 2. Nordostansicht.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1.



Stichdruck von B. Kühlen, M. Gladbach.

2.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Panfratiuskirche:
1. Nordwestansicht; 2. Innenansicht.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Reichdruck von B. Kühn, M. Glabbech.

2.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1899.

Pantratuskirche:
1. und 2. Altar und Detail.

Jherlohn.

23m und Kinnbrennfächer von Weyden.

Kreis Jherlohn.



1.




Kopie von 23. Kinnbrennfächer von Weyden.

2

Zufnahmen von 21. Kinnbrennfächer von Weyden.

1. Kinnbrennfächer; 2. Kinnbrennfächer, (Eiffinger).



Letmathe.

lte Namensformen: Wehineck, Wetmed
und andere.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
Seiberg, Urkunden.
Jahne, Westphälische Geschlechter.
Kampfschulte, Kirchliche Statistik.
Haus Letmathe Archiv.
Mittheilungen des Pastor Klagges in Letmathe.

Letmathe war ein alter Haupthof (curtis). Laut einer Urkunde von 1036 überläßt die Abtei Werden verschiedene Güter zu Dalewick und Letmeth dem Grafen Hermann zu Werl.¹

Die Kirche in Letmathe wird zuerst erwähnt in dem Liber decimarum aus dem 13. Jahrhundert.²

Nach demselben gehörte sie zur Dekanei Lüdenscheid.

Als Kirche ad Sanctum Kilianum kommt sie 1323 in einem vom Bischofe Stephanus zu Lübeck ausgestellten Ablassbriefe vor.

Nach alter Ueberlieferung soll in dem sogenannten langen Garten an der Lenne ein Kloster gestanden haben. Die alte Kirche war also vielleicht eine Klosterkirche, in welcher Mönche aus dem Kloster Werden den Gottesdienst hielten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war die Kirche so baufällig, daß Ludolf Wolter von Brabeck, Domscholaster in Hildesheim, die halbe Kirche niederreißen und neu aufbauen ließ. Als dieser Bau schon 1691 wieder einzustürzen drohte, ließ der Fürstbischof von Hildesheim Jobst Edmund von Brabeck 1692 die Gewölbe erneuern und den Glockenthurm neu aufführen. Der Thurm und der damals erneuerte Theil stehen noch heute. Der älteste Theil der Kirche ist 1878 niedergelegt und neu aufgebaut.

Die ehemals kleine katholische Gemeinde ist auf 4500 Seelen angewachsen.

¹ Aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

² Seiberg, Urkunden, Arnsberg 1839, Seite 28.

³ Binterim und Mooren, Alte und neue Erzdiocese Köln. Mainz 1828.

Die anfangs geringe Zahl von evangelischen Familien, zuerst in Westrich eingepfarrt, war 1870 auf 740 Seelen angewachsen.

1875 kam die Abtrennung von Westrich zu stande. Eine 1875 von dem damaligen Besitzer des Gutes Letmathe, Carl Overweg, und der Frau Commerzienrath Ebbinghaus zu Letmathe der Gemeinde erbaute Kirche wurde 1876 geweiht.

Die Seelenzahl der evangelischen Gemeinde beläuft sich auf 1183.

Haus Letmathe.

Als seine ältesten Besitzer sind die Herrn von Letmathe, gnt. Küling, bekannt, welche in Silber und Gold, unter einem aus einem geschachteten Querbalken hervorstehenden Löwen, drei Kaulquappen (Külinge) im Wappen führen.¹

1233 ist Albrecht von Letmede Burgmann in Limburg. 1344 überträgt Hunolt von Letmathe dem Grafen Engelbert von der Mark das Oeffnungsrecht in Haus Letmathe. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts verpfänden sie wiederholt ihre Güter. 1396 belehnt Graf Diedrich zu der Mark den Henrich von dem Ahuyß mit Letmathe. 1409 wird es von Everhard Herrn zu Limburg dem Engelbert von dem Westhove, der zum Burggrafen in Limburg ernannt war, verpfändet. Dieser Engelbert war Hogräfe, Droste (1419) und Burggraf von Limburg (1429), Drost zu Iserlohn seit 1431. 1441 heißt er in den Urkunden *dey alde droste tor tyt to Lon*. 1431 sagt er dem Grafen Arnold von Geldern Fehde an. Er war verheirathet mit Jutte von Neuhoff, in zweiter Ehe mit Eysa von Letmete, genannt Küling. Die von dem Westhove siegeln mit zwei hängenden Adlerflügeln. 1441 erbten Ritter Evert Quade und seine Brüder und Johann von Scheidingen Haus Letmathe von ihrem Oheim, Grafen Evert von Limburg. 1450 wird es von Aliff Quade an Johann von de Huyß, den Marschall des Herzogs von Jülich und zu dem Berge, verkauft. 1521 geben Johann Qwaidt zu Buschfeld und seine Frau Paelke von Frense dem Georg von dem Westhove einen Losbrief über Haus Letmathe. 1527 wird der Letztgenannte vom Herzog Johann zu Cleve mit Haus Letmathe belehnt und ebenso 1556 dessen Sohn Georg vom Herzoge Wilhelm. Als Georg von dem Westhove 1596 ohne Leibeserben starb, wird Johann von Brabeck, der Sohn seiner Schwester Kiliane, Wittwe von Brabeck, belehnt. Das Wappen der von Brabeck hat in Schwarz drei goldene Wolfsangeln. Auf dem Helme entweder einen schwarzen und einen goldenen Tournier-Wulst, oder einen in Gold aufgeschlagenen Tournier-Hut mit Straußenfedern.

Der Graf Friedrich Mauritiz von Brabeck verkaufte 1812 das Haus an die Kaufleute Ebbinghaus und Pütter zu Iserlohn. 1852 übernahm der Justizcommissar Carl Overweg das Gut von der Familie Friedrich Wilhelm Ebbinghaus. Sein Sohn, Geheimer Ober-Regierungs-Rath, Landeshauptmann der Provinz Westfalen, August Overweg, ist der gegenwärtige Besitzer.

¹ falsch Fahne, der in den Kaulquappen drei Hermelinschwänze steht.




Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Letmathe.

Dorf Letmathe,

2 Kilometer westlich von Iserlohn.

a) Kirche¹, katholisch, Renaissance, 17. Jahrhundert,



1 : 400

einschiffig, dreijochig, mit Westthurm.

Kreuzgewölbe mit Rippen, im Schiff auf Wandvorlagen, im Thurm auf Konsolen.

Fenster zweitheilig mit Maßwerk. Schalllöcher spitzbogig mit Maßwerk.

Westportal rundbogig, mit Säuleneinfassung, Verdachung, Inschrift und Wappenaufsatz, vermauert. Nordportal, gerade geschlossen, mit Verdachung.



Innen-Ansicht.

Triumphkreuz, gothisch, von Holz; Christus 1,90 m hoch, 1,75 m Armspannung. (Abbildung Tafel 25.)

Vortragskreuz, romanisch, von Holz; Christus bekleidet, 1,11 m hoch, 1,08 m Armspannung. (Abbildung Tafel 25.)

Giborium, gothisch, von Silber, vergoldet; Fuß sechsseitig, aus-
geschnitten; Knauf rund mit Maßwerk und 6 viereckigen
Knöpfen; Gefäß sechsseitig, mit Maßwerk; Deckel sechs-
seitig, mit Fialenaufbau und Helm. 36 cm hoch. (Abbildung Tafel 26.)



Nordwestansicht.

¹ 1878 nach Osten erweitert.

Eudorff, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Kreis Iserlohn.

Monstranz, spätgotisch, von Silber, vergoldet; Fuß sechsseitig, blattförmig ausgeschweift, mit durchbrochenem Rand; Schaft und Knauf sechsseitig, mit Maßwerk, Nischen und Figuren; Fialenaufbau mit Figuren. 56 cm hoch. (Abbildung Tafel 26.)

Monstranzdeckel, spätgotisch, von Silber, vergoldet, sechsseitig, Pfeiler- und Fialenaufbau mit Nischen, Figurenschmuck und Renaissance-Zuthaten. 21 cm hoch. (Abbildung Tafel 25.)

Kronleuchter, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, 62 cm hoch.


3 Glocken mit Inschriften:

1. S. kilianus heise ich zum gottes dienst ruff ich die toten beweine o sunder bekere dich.
Si templum negligas dum convoco pulsare natos, te christus negliget, cum sumit ad astra
beatos. Anno 1697. Mit Wappenabdruck von fürstbischof Jobst Edmund zu Hildesheim.
1 m Durchmesser.
2. und 3. neu.



b) **Haus Letmathe** (Besitzer: Overweg).

Gebäude, Renaissance, einfach, mit Thurmhaus und Einfahrt. (Abbildungen Tafel 27 und nachstehend.)

Kellereingang im Hauptgebäude mit verzierter Einfassung und Inschrift: anno domini 1605. (Abbildung nachstehend.)



1 : 2500






Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Stichdruck von B. Kühlen, M. Glabbach.

1.



Aufnahmen von H. Endorff, 1899.

2.

Katholische Kirche:
1. Ciborium; 2. Monstranz.



Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1.



2.

Stichdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1899.

Haus, (Overweg):
1. Südostansicht; 2. Hofansicht.

enden.

Quellen und Literatur:

- von Steinen, Westphälische Geschichte.
Stangefol, Annales circuli Westphalici.
J. S. Seiberg, Uebersicht der Geschichte des Regierungs-Bezirks Arnsberg bei Liebrecht, Topogr.-statist.
Beschreibung des Regierungs-Bezirks Arnsberg.
Papenhäusen, Lagerbuch der Stadt Menden.
Fr. Bräuning, „Historische Fernblicke vom Astenberge“, in der Zeitschrift für Geschichte und Alterthums-
kunde Westfalens, Band 45.
Archiv von Haus Rodinghausen.

Die Stadt Menden liegt an der Stelle, wo das Hönnethal und das Wesethal in das breitere Ruhrthal einmünden. Im Osten tritt ein bewaldeter Höhenzug, der Rotenberg, bis dicht an die Stadt heran, auf dessen äußerstem Vorsprunge der Calvarienberg mit einer 1684 erbauten Kapelle liegt.

Schon in Urkunden des 9. Jahrhunderts kommt ihr Name vor. 818 schenken Erpo und Helmfried Ländereien in der villa Menethinna an die Abtei Werden. Heinrich von Soest, ein Ahnherr der Herren von Bosenhagen und Hachen und der Grafen von Dassel, schenkt 1072 dem neugegründeten Kloster Grafschaft 10 mansi, welche zum Haupthofe Menden gehörten. 1161 beurkundet Erzbischof Reinald, daß er die Güter der Kölner Kirche zu Unröchte, Menden und Hachen, welche dem Grafen von Molenarc verpfändet waren, wieder eingelöst habe.

Von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Herren von Laer zu Haus Laer Drosten der Stadt Menden und hatten ein Burglehen daselbst.

Menden und Umgegend bildeten die südwestliche Grenze des Herzogthums Westfalen. Die Stadt war im Mittelalter stark befestigt. Von den alten Festungswerken sind noch 2 Thürme und ein Theil des Wallgrabens im Osten der Stadt vorhanden. Als Grenzfestung hatte die Stadt in den zahllosen Kämpfen des Mittelalters, vor allen in den furchtbaren Kriegen seiner krieglustigen Nachbarn, der Grafen von der Mark, eine exponirte Lage.

1250 wird die Villa munita Menden vom Grafen Engelbert II. von der Mark zerstört und ebenso 1263 in einer furchtbaren, welche der Graf mit dem Erzbischofe von Falkenberg anging. 1331 läßt

¹ M aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 44.)

Erzbischof Walram die Stadt von Grund auf neu befestigen und wählte dieselbe, die er mit demselben Rechte, wie Soest und Attendorn, beliehen, zu seiner Residenz. In dem Kriege, den Graf Gottfried IV. von Arnsberg im Bunde mit dem Grafen Adolph IV. von der Mark gegen Erzbischof Walram begann, wird Menden 1343 abermals von Grund aus zerstört.¹ Walram ließ die Stadt aufs neue durch stärkere Mauern, 12 Thürme und tiefe Gräben, die leicht unter Wasser gesetzt werden konnten, befestigen. An der Westseite der Stadt neben der Hönne legte er ein starkes Schloß an — das nachmalige kurfürstliche Amthaus, — in welchem die Kurfürsten, besonders Ernst von Baiern, öfter ihren Sommeraufenthalt nahmen.

1437 war Menden unter den Städten, welche sich mit den Ministerial-Adligen zur Abwehr von Unrecht und Gewalt verbanden, ein Bündniß, dessen Spitze sich zugleich gegen die Willkür und Bedrückung seitens des Bischofs Dietrich II., Grafen von Mörs, richtete.

1446 während der Soester Fehde nahm Herzog Johann von Cleve Menden ein. Als 1584 das Heer des Truchseß von Waldburg beim Vest Recklinghausen geschlagen war, befand sich Menden unter den Städten, die vom Erzbischof Ernst von Baiern unterworfen wurden. Menden muß also für Truchseß Partei ergriffen haben, als dieser Arnsberg und die meisten festen Städte und Burgen des Herzogthums besetzt hatte.

Im dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt dreimal belagert und 1634 von den Hessen erobert und geplündert. 1662 wüthete die Pest. Durch große Brände wurde die Stadt heimgesucht 1637, 1652, 1663.

Unter der kurkölnischen Regierung wählten die Bürger den Bürgermeister, 8 Rathsherrn und 16 Bürgervorsteher.

Während der hessischen Regierung bestellte diese den Schultheißen und den Stadtempfänger, während die Bürgerschaft 2 Stadtdeputirte als Beisitzer wählte. Das blieb so bis 1836, wo die revidirte Städteordnung von 1831 auch in Menden eingeführt wurde.

An Einwohnern zählte 1819 die Stadt 1632. Nach der letzten Volkszählung 7509, 6263 Katholiken, 1201 Evangelische, 2 andere Christen und 43 Juden.

Vögte über die Kirche waren in ältester Zeit die Vettern Adolph II. und Eudolph IV. von Dassel, Nachkommen Dietrichs von Soest, denen die Herrschaft Hachen gehörte. Von diesem kaufte 1231 Graf Gottfried III. von Arnsberg das vom Erzstift Köln lehenrührige Schloß Hachen mit der ganzen dazu gehörigen Herrschaft und allen Vogteien. In den Besitz der Vogteien gelangte er aber erst 1238.

1272 verkaufen Graf Gottfried III., seine Gemahlin Adelhaid und ihr Sohn Eudwig die Vogteien über den Hof und die Kirche zu Menden an den Ritter Goswin von Rodenberg.²

Die katholische Kirche ist 1868 bis 1871 erweitert. Die Seelenzahl der Gemeinde beziffert sich in der Stadt auf 6263, in den Ortschaften Bödingen, Halingen, Holzen, Oesbern, Schwitten, Wimbern (alte Namensform Wingeber) auf 4497, zusammen auf 10760.

¹ Adolph ließ den Taufstein aus der Kirche nach Anna bringen, die Glocken nach Camen, die Monstranz nach Fröndenberg.

² Die Familie von Rodenberg hatte ein Schloß bei Menden, von dem noch Mauerreste vorhanden sein sollen. Als Erzbischof Siegfried 1288 nach der Schlacht bei Worringen vom Grafen Adolph von Berg gefangen war, verpfändete er unter anderen Rodenberg bei Menden, um das Lösegeld für seine Freilassung aufzubringen.

Als die Zahl der evangelischen Einwohner zunahm, wurde 1835 eine selbständige Gemeinde gegründet und 1861 bis 1863 die neue Kirche gebaut.

Das Amt Menden, zu welchem außer den vorhin genannten, in Menden eingepfarrten Ortschaften, noch die Gemeinde Sümmern gehört, hat 6097 Einwohner, 5622 Katholiken, 474 Evangelische und einen Juden.

1695 wurde das Nadlergewerbe nach Menden verpflanzt und blühte dort, bis es durch die Maschinen verdrängt ward.

Von den vier Rittergütern im Amte Menden liegt

Haus Laer (Lare),¹

eine halbe Stunde nordöstlich von Menden, in einem Thale östlich von der Chaussee nach Wimbern. Von den alten Gebäuden ist außer einer zu Wohnungen ausgebauten alten Scheune keine Spur mehr vorhanden. Früher lag dort auch ein Dorf Lare.

Vor Alters soll das Haus Laer Alindhoff geheißen haben. Es war ein Lehen der Pröpste von Meschede. Als Cölestine von Alindhoven 1204 die Güter durch Heirath an Adam von Laer brachte, hat dieser 1206 dort ein neues Haus gebaut und nach seinem Namen benannt.

Das Wappen der familie von Laer war in Gold ein grün damascirtes Herzschild, auf dem Helme 2 Adlerflügel, der eine in Gold und der andere grün.

Die Herren von Laer, ein angesehenes adliges Geschlecht, waren von Anfang des 13. bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts Drosten zu Menden und hatten ein Burglehen daselbst. Hermann von Lare hat Haus Laer mit einem Graben umziehen lassen. 1432 sagt er der Stadt Unna fohde an, die 1437 durch Vermittlung Steffens von Lare, des freigrafen Conrad Hake und Hermanns von Urnsberg beigelegt wurde, nachdem man sich jahrelang durch Raub und Brand gegenseitig beschädigt hatte. — 1446 fiel Steffen von Laer auf Seiten des Erzbischofs in der Soester fohde. — Heinrich Armiger von Laer war 1427 Droft zu Menden, 1441 Landdroft im Herzogthum Westfalen und Engern. 1451 wird er von den Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier als Gesandter an den Hof des Herzogs Wilhelm von Burgund geschickt. Er war dreimal verheirathet, mit Anna von Brabeck, Lea von Hüchtenbrock und Maria von Wachtendonk. 1498 wird Volpert von Werminckhausen von Kurköln mit einem Burglehen zu Laer, „nämlich der obersten Pforten, dabei vor Alters das Weinhaus lag“, belehnt. — Diedrich von Laer † 1520, Herr zu Laer und Geinegge, legt den Namen von Alindhoven ab.

Haus Laer kam 1688 durch Ida Elisabeth Elbertine von Laer an Johann Leopold von und zum Neuenhove. Später durch dessen Tochter Anna Louise an Clamor Vincenz von Loë zu Overdick, dessen Sohn das Gut an einen Herrn von Lilien verkaufte. Jetzt gehört es der Mellinschen Stiftung.

¹ Quellen: von Steinen. Städtisches Archiv in Unna.

Haus Kotten.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
Mittheilungen der Familie von Lilien.

Es liegt im Ruhrthal, dem Stift Fröndenberg gegenüber. Seinen Namen hat es von dem Geschlechte von Kotten, welches mit einem getheilten Schilde, einem Vogel im Obertheile, siegelte. Es kommen von diesem Geschlechte in den Urkunden vor: 1259 Tilmann, 1341 Artus, 1355 Sievert, 1383 Henrich de Kotten. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts kam Haus Kotten in den Besitz der Familie von Werminckhausen. 1437 wird Evert, 1517 Johann, 1585 Johann von Werminckhausen in den Urkunden erwähnt. Agnes, die Tochter des letzteren und der Mechel von Gisenberg, brachte es 1591 durch Heirath an Caspar von Schwansbell und wiederum die Tochter der letzteren 1623 an Arnold von freisendorf in Upherdick. Da der letzte Träger dieses Namens, Jobst Edmund von freisendorf, Herr zu Upherdick und Kotten, keine Kinder hinterließ, kam das Haus durch Testament an die von Torf, die dasselbe noch 1755 im Besitz hatten.¹

1785 kauften Herr von Nunum=Dücker und seine Gemahlin Marianne von Berswordt das Rittergut. Letztere schritt nach dem Tode ihres Mannes zu einer zweiten Ehe mit Ferdinand von der Becke, Hauptmann in kurlönlischen Diensten, und übertrug diesem Haus Kotten, als sie kinderlos starb. Ferdinand von der Becke heirathete dann in zweiter Ehe Adolphine von Dücker-Rödinghausen. Wilhelm, der älteste Sohn beider, verkaufte es 1882 an den freiherrn von Elverfeldt-Villigst, von dem es der jetzige Besitzer, freiherr von Rheinbaben auf Haus Ruhr, erbte.

Haus Rödinghausen.

(Alte Namensformen: Rüdingtonhausen, Roidinkhausen, Rüdingtonsen.)

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
Haus Rödinghauser Archiv.

Das alte Gut Ober-Rödinghausen lag an der Stelle, wo das Hönnethal sich verengt und zu beiden Seiten von Felsen eingeschlossen wird. Es war muthmaßlich eine Grenzburg des Herzogthums, dem märkischen Clusenstein gegenüber. Nach von Steinen war es vor Alters nur ein Gut, welches einer Familie gleichen Namens gehörte. Ein Theil der Güter sei an die Familie von Borspede gekommen. Nieder-Rödinghausen, das im 16. Jahrhundert abgezweigt zu sein scheint, liegt etwa 2 Kilometer niedriger an der Hönne.

Ober-Rödinghausen war kurlönlisches Lehen. Vor 1500 gehörte es Jost von Graffschaft. 1500 wird Caspar von dem Westhove, Herr zu Edelburg, Bredenol und Hennen mit Rödinghausen belehnt. Er war verheirathet mit Elisabeth von Volenspit. Ihr Sohn Volenspit von dem Westhove

¹ Beide Familien müssen verschwägert gewesen sein, da in Kotten noch das Doppelwappen der von freisendorf und von Torf zu sehen ist.

empfängt 1573 Rödninghausen „mit seinen alten und neuen Bewohnungen“ vom Erzbischof Salentin zu Lehen.

1639 kauft Hermann Dücker, kurfürstlicher Rath und Oberkellner, dessen familie ein Schloß in Obereimer bei Arnsberg hatte, das adlige Haus und Gut von Caspar von Heygen zu Umede und Ewig und dessen frau Margarethe, geb. von Melschede, Wittwe von Zersen, und empfängt es vom Erzbischof Ferdinand zu rechtem Mannlehen. In demselben Jahre wurde das Burghaus und die andern Gebäude durch eine Feuersbrunst zerstört.

Nieder-Rödninghausen gehörte 1524 Johann von Werminckhausen. 1573 wird Johann von Neheim und dessen frau, die Tochter Heinrichs von Galen, durch Erzbischof Salentin damit belehnt. 1616 verleiht Erzbischof Ferdinand sein heimgefallenes Lehen zu Rödninghausen der Dorothee von Galen.

Später kam es in den Besitz der familie von Crane, Herrn zu Rödninghausen und Landhausen, Erbgesessenen zu Unna. Anna Margarethe von Eüerwald und Suttrop brachte es nebst Landhausen durch Heirath an Hermann von Dücker, wodurch Ober- und Nieder-Rödninghausen in eine Hand kamen. Hermanns Enkel, Adolph von Dücker, ließ das alte Haus in Ober-Rödninghausen abreißen und legte die Güter zusammen. Seitdem sind dieselben im Besitze der familie von Dücker. Durch Testament wurde 1713 Rödninghausen fidei-Commiß.

Die familie führt in silbernem Schilde 5 horizontale, himmelblaue Balken. Aus dem offenen gekrönten Helme sind 2 Arme hervorgestreckt, die eine Sonne halten. 1687 bestätigte Kaiser Leopold der familie ihren Adel, mit der Bestimmung, daß das familienhaupt den Titel Edler Herr führen, die Gebrüder sich von und zu schreiben sollten. Westlich von Rödninghausen lag das alte adlige Haus Zur Heese, das einer familie gleichen Namens gehörte.

Haus Dahlhausen.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
Häuser, Geschichte der Fürstenberger familie.
Archiv von Schloß Herdringen.
Archiv von Haus Letmathe.

Das adlige Gut Dahlhausen gehörte ursprünglich einer familie gleichen Namens, 1268 einem Wilm von Dahlhausen. Einige aus dieser familie nennen sich im 14. und 15. Jahrhundert auch von Halver und von Gerkenole, werden also auch das in der Nähe gelegene Haus Bertendahl im Besitz gehabt haben. In Dahlhausen müssen mehrere Güter gelegen haben. Eins derselben heißt in den Urkunden das »neden« (niedere) oder »dat lutteke gud«, also wohl im Gegensatz zu einem höher gelegenen größeren Gute. Letzteres wird bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts der familie von Dahlhausen gehört haben. — Besitzer des ersteren, des niederen Gutes war um 1480 Johann von Letmathe gnt. Küling, der dasselbe mit Eneke, einer Stieftochter Bertolds von Plettenberg, erheirathet. 1507 verkauft Jmede von Küling Haus und Hof zu Dahlhausen an Hermann Mallindrot zu Köcken, »so als dat Degenhard milder Gedechniss von Diderike von der Recke in lehnender Wehr entfangen gehat«. Es war also ein volmarsteinisches Lehen der Herren von der Recke zu Drensteinfurt. 1628 verkauft es Rembert von Mallindrot an Dietrich von und zu der Recke, Drosten zu Unna und

Camen. 1695 verkauft Dietrich von der Recke den allodial adligen Ritteritz und Gut Dahlhausen an Johanna Maria Catharina, freifräulein von Winkelhausen.

Das jetzt zu Dahlhausen gehörige Gut Osthöven war ein Lehen der Abtei Siegburg, welches unter dem Namen Halingen dem Erzbischofe Hermann III. von Köln mit vielen andern Gütern 1096 verliehen wurde. Nachdem das Gut abwechselnd der familie von Slade, von Eckel, von Külink, von Schaffhausen, von Ludwigshausen, von Rump und von der Recke gehört, fiel es 1718 an die Abtei Siegburg zurück.

Diese verkauft es an Maria Catharina Gräfin von Winkelhausen, zu Dahlhausen und Jchterloe, Abtissin zu Herse. Von letzterer kamen die beiden Güter Dahlhausen und Osthöven an ihres Bruders Söhne und von diesen 1739 an den freiherrn von Loë zu Wissen, 1792 an den Reichsfreiherrn Friedrich Leopold von Fürstenberg. Ein Theil von Osthöven, die sogenannten Nehemschen Höfe, schon früh von dem übrigen Besitz losgelöst, wurden vom Grafen Franz Egon von Fürstenberg 1838 wieder mit den andern Gütern vereinigt. Die familie von Fürstenberg führt in Gold zwei rothe Querbalken und auf dem goldgekrönten Helme zwei goldene Reihfederen.


Das neue Wohnhaus ist 1891 bis 1893 erbaut.

Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Menden.

I. Stadt Menden,

10 Kilometer nordöstlich von Iserlohn.

a) Kirche¹, katholisch, gothisch,



dreischiffige, dreijochige Hallenkirche mit Westthurm.²

¹ Lübke, Westfalen, Seite 253. Eoz, Deutschland, Seite 439. Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 428.


— Nach Osten erweitert.

² Das nordwestliche Fenster ist dreitheilig.

³ Eckthürme, Giebel und Helm sind neu.




Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlüsselsteinen auf runden Säulen und Wandvorlagen mit Diensten, zwischen spitzbogigen Gurten und Wandblenden an der Nord- und Südseite.



Fenster spitzbogig, mit Maßwerk, zweitheilig, im westlichen Joche dreitheilig. Schalllöcher spitzbogig, eintheilig.



Portale der Südseite spitzbogig, im östlichen Joche vermauert; Portal der Nordseite¹ gerade geschlossen, vermauert.



Altar, Renaissance, Barock, 17. Jahrhundert, von Holz, geschnitzt, 3,50 m breit, Säulenaufbau mit Figuren und Reliefs, darunter Himmelfahrt und Krönung Marias, 83 cm hoch, 34 cm breit. (Abbildungen Tafel 29.)

Chorstuhl, gotisch, zweiflügelig, mit Figuren und 4 geschnitzten Füllungen der Rückwand; 1,68 m lang, 1,20 m hoch, 0,58 m breit; Füllung 50/60 cm groß. (Abbildungen nebeneinanderstehend.)


Triumpfkreuz, gotisch, Christus 1,68 m hoch, 1,70 m Armspannung. (Abbildung Tafel 29.)



Südostansicht der Kirche vor der Erweiterung.



Nordseite.



¹ Portal im westlichen Joche und Windfang desselben sind neu und ohne Genehmigung hergestellt.

Madonna¹, gothisch, von Holz; 1,52 m hoch. (Abbildung Tafel 30.)

3 Glöden mit Inschriften:

1. Dem engel michael bin ich zum dienst geweiht, damit die kirch durch ihn vom feinde werd befreyet. ich nehme seine stell in acht und frage wer ist wie gott indem mein trauerklang verkündiget den todt. und wan mein zung für frewd die beiden lippen weget, alsdann was ein christ heisst zum gottesdienst sich reget.

Gener d. car philip l b de wrede in ameque satr rr dd joan ev zum broich past franc philip schmitman et casp georg ameke vic d joan maur wulff jud dd franc willh ameke et joan ludolpho wulff conss mendens anno 1767.

es goss mich m^r. joan michael stoko aus trierisch sarbourg

gegossen bIn ICh In DeM Iahr aLs ICh In pfIngsten gebarsten War. (1767)

Vier taVsent pfVnD habe ICh zIehestV Vler hVnDert ab hIer hastV Dan Was ICh VorhIn geWwogen hab (1767).

Durchmesser 1,39 m.

2. dein heilign nahmen s. gabriel
in der heilung ich mihr erwehl
weiln du der himlischer legat
den gott zur welt abfertigt hat
zu kunden christum das heilsam feur
so verzehrt den helbrand ungeheur.
wan melde den brand mit meinem klang
und mache die gmein angst und bang
dan uns erhalt gotts gnad und gunst
in der betrubten fewersbrunst.

gossen im jahr 1638.


Durchmesser 1,27 m.

3. dir dritten erzen gel zu ehrn
s. raphael ich gnand wil wern
weiln dich den glaubigen zum raht
zum bgleiter und artsten erwehlt got
wan ich beeruf durch meinen schal
zusamm die burger allzumahl
dan wollest du sein unser raht
den morgen fruh den abend spad
in alln plagn auch thun das best
und abwenden die giftig pest
gossen mit meinen brudern im jahr

1638 den 27. julii

Durchmesser 1,10 m.

b) Bergkapelle, katholisch, Renaissance (Barock), 17. Jahrhundert,



1 : 400

¹ Jesuskind durch Ueberkleben mit Leinwand verunstaltet.

einschiffig, dreijochig, mit westlichem $\frac{3}{8}$ Schluß. Chor zweijochig mit $\frac{3}{8}$ Schluß. Westlicher Dachreiter.

Kreuzgewölbe, im Schiff, mit Graten, zwischen spitzbogigen Gurten auf Konsolen. Spitzbogige Stichkappengewölbe im Chor und in den $\frac{3}{8}$ Schlüssen. Strebepfeiler.

Fenster rundbogig, eintheilig am Schiff, spitzbogig, zweitheilig mit Maßwerk am Chor.

3 Portale, flachbogig, mit Verdachungen und Chronogramm=Inschriften von 1712.

3 Altäre, Barock, Säulenaufbauten, geschnitz, mit figureschmuck.

c) 2 Stadthürme (Besitzer: Stadt und Amt Menden), gothisch, an der Ost- und Nordseite der Stadt, theilweise zu Wohnzwecken umgebaut. (Abbildungen Tafel 30.)



2. Dorf Haltingen,

10 Kilometer nördlich von Iserlohn.

Kapelle, Renaissance, 17. Jahrhundert, Fachwerk.


Antonius, gothisch, von Holz, 71 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

3. Haus Dahlhausen

(Besitzer: Freiherr von Fürstenberg),

10 Kilometer nördlich von Iserlohn.

Gebäude-Rest, Renaissance, erneuert.¹



1 : 2500

Kreuz, Renaissance (Barock), von Schildpatt, Silber und Messing, vergoldet; 80 cm hoch. (Abbildung Tafel 32.)

Relief, Renaissance, von Holz, geschnitzt, mit Abendmahl, 41/50 cm groß. (Abbildung Tafel 32.)


Besteck, Messer und Gabel, Renaissance, von Silber, vergoldet, mit unter Glas gemalten Bildchen und Wappen, Edelsteinen und Perlen; 28 und 22 cm lang. (Abbildung Tafel 32.)

4. Haus Kotten

(Besitzer: Freiherr von Rheinbaben),

10 Kilometer nordöstlich von Iserlohn.

Gebäude-Rest, gotisch. (Abbildung nebenstehend.)




1 : 2500



¹ Im Erweiterungsbau sind Türen, Wandgetäfel u. s. w. von Schloß Schnellenberg, Kreis Olpe, zur Verwendung gelangt. (Siehe daselbst.)

5. **Haus Hübdinghausen** (Besitzer: von Dücker).

Gebäude, Renaissance, einfach, Hauptgebäude neu.



1 : 2500

Grube, Renaissance, 17. Jahrhundert, 6 Füllungen, geschnitten, mit Wappen und Reliefs; 1,⁸⁷ m lang, 0,⁶⁸ m breit, 0,⁹⁴ m hoch. Füllung mit Sündenfall, 30/19 cm groß. (Abbildung nebenstehend.)





Siegel der Stadt Menden, von 1478, im Staatsarchiv zu Münster, Oehlinghausen 659. Umschrift: Sigillum civitatis . . .
endene. (Vergleiche: Westfälische Siegel, II. Heft, 2. Abtheilung, Tafel 82 Nummer 9.)

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



Klaidruck von B. Kühn, in Gladbach.

Aufnahmen von H. Kudoiff, 1899.

Katholische Kirche:
1. Südostansicht; 2. Innenansicht.



Menden.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



2.

1.

3.

Kichtrud von B. Kühlen, M. Glabbach.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Katholische Kirche:
1. Triumphkreuz; 2. und 3. Altardetails.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1.



2.

Kichtrud von B. Kühlen, M. Glabbach.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1900.


Katholische Kirche:
1. Altar, mittlerer Theil, 2. Innenansicht.



Menden.

25 m und Kunststeinmauer von Weppeken.

Kreis Menden.




Kirchturm von St. Marien in Weppeken.

2.



1.

1. Katholische Kirche: Madonna; 2. und 3. Stadtbürme.



Rathaus von Menden.

3.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.



1.




2.

Lithdruck von B. Kühn, M. Glabbach.

Aufnahmen von H. Eudorff, 1899.

Bergkapelle:
1. Nordwestansicht; 2. Innenansicht.



Dahlhausen.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.




Kreuz von B. Kühn, in Glabbech.

1.



2.


Haus, (Freiherr von Fürstenberg):
1. Reliquienkreuz; 2. Relief; 3. Besten.



Kreis Herford.

Aufnahmen von A. Saborff, 1899.

3.



estrich. (Alte Namensformen: Osterwick, Ostdorf.)

Quellen:

Urkunden des Haus Letmathe Archiv.
Spielhof, Heimathkunde des Kreises Iserlohn.
Hepppe, Geschichte der evangelischen Kirche von Cleve-Mark.

Die alte Kirche war vor der Reformation eine Marien-Kapelle und filial der Kirchspielskirche in Iserlohn. In einer Urkunde werden erwähnt bona in Oesterich in parochia Lon. 1338.

Im 16. Jahrhundert wurde die Kapelle zur Pfarrkirche erhoben. Die Gemeinde trat dem reformirten Bekenntnisse bei, erhielt aber erst 1639 einen reformirten Prediger. Der lutherische Pfarrer in Iserlohn hatte das Recht, einmal jährlich am Kirchweihfeste in Westrich zu predigen. Die dadurch entstandenen Streitigkeiten wurden 1812 durch einen Vergleich beigelegt, in welchem die lutherische Gemeinde in Iserlohn auf das vorhin genannte Recht verzichtete. Zur Kirchengemeinde gehören noch Grümannsheide, Westrichersfeld und ein Theil der Untergrüne mit ca. 1900 Seelen.

Bis 1875 waren die Evangelischen von Letmathe in Westrich eingepfarrt. In diesem Jahre wurde Letmathe abgetrennt und dort eine selbständige Gemeinde gegründet.²

Laut Urkunden von 1509, 1522 und 1543 stand zu Westrich ein freistuhl auf dem Gute Hermann Rademeckers.

Auf dem Burgberge im O. von Westrich liegt eine alte Wallburg, deren Wälle — ein doppelter Ring — noch jetzt an der Nordost-Ecke deutlich zu erkennen sind. —

¹ O aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 18.)

² In Westrich finden sich zahlreiche Werkstätten zur Herstellung von Ketten aller Arten. In Westrich, Grüne, Säämern, Hennen, Ergste gibt es ungefähr 1000 Kettenschmiede.



Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Oestrich.

Dorf Oestrich,

5 Kilometer westlich von Iserlohn.

Kirche, evangelisch, Uebergang, gothisch, Renaissance,



1 : 400

einschiffig, gerade geschlossen, mit Westthurm.

Holzdecke. Im Thurm kuppelartiges Gewölbe.

Fenster zweitheilig, mit Maßwerk; an der Ostseite und das südöstliche frühgothisch. Schalllöcher rundbogig in zweitheiligen Blenden.

Portal des Thurmes nach Süden, Uebergang, rundbogig mit Kleeblattblende. Eingang der Südseite flachbogig.



Südanstcht.

Sümmern.

Quellen:

von Steinen, Westph. Geschichte.
Haus Letmatther Archiv.
Archiv der Pfarre zu Sümmern,

Die Burg in Sümmern gehörte vor Alters der familie von Sümmern (Sümberne, Sümmern, Sümmerere). 1235 Theodoricus de Sümmern. 1350 wird Gerlacus de Sümmern castrensis de Marca genannt, wird also ein Partheigänger des kriegerischen Grafen Adolf IV. von der Mark gewesen sein. 1349 verspricht Graf Engelbert von der Mark den Bürgern zu Loen (Iserlohn) in einem versiegelten Briefe, daß er ihnen den Ritter Johann von Sümmern nicht eher zum Amtmann geben wolle, bis dieser ihnen eine Schuld zurückgezahlt. 1351 bekommt Helmrich von Sümmern famulus (Knappe) die Burg zu Sümmern von dem Dompropste zu Köln, Wilhelm von Schleiden, gegen einen jährlichen Canon; „wie man Schultheißens-Gut von Recht empfangen soll“.

Das Domkapitel besaß dort mehrere Güter.

Die einzige Tochter Philipps von Sümmern, eines berühmten Kriegsmannes, verheirathet sich mit A. von der Recke. Tereke von der Recke brachte das Gut 1531 ihrem Manne Diedrich von der Recke als Mitgift zu. Die Tochter des Letzgenannten, Hedwig von der Reck, vermählt sich 1530 mit Diedrich von Westrem (Westrum) Zum Gutacker, der in Silber einen rothen, mit drei goldenen Sternen beladenen Querbalken und auf dem Helme ein Paar gegen einander gefehrte rothe gezahnte Sicheln, die Stiele und die gezahnte Schneide von Gold, im Wappen führte. — 1660 kommen Xerxes Diedrich von Sümmern und seine Gemahlin Johanna de Ryms in der Inschrift auf einer alten (jetzt nicht mehr vorhandenen) Glocke vor.

Der letzte männliche Sproß Albert von Westrem hatte drei Töchter, von denen die eine Theresia Maria Elisabeth an Bernd Adolf von Dücker, Edlen Herrn zu Ober- und Nieder-Rödinghausen, verheirathet war. Dieser ließ 1755 ein neues Schloß in Sümmern bauen. Die zweite Tochter war verheirathet mit einem Grafen von Berloch, die dritte mit Wilhelm Dietrich von Syberg, der aus dem Siegenschen, von dem dortigen fürsten bedrängt, 1765 nach Sümmern gezogen war. Alle drei besaßen nach einander das Gut. In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein Prozeß zwischen dem Grafen von Berloch und dem Herrn von Syberg um den Besitz des Gutes.

1809 verkauften die Herren von Syberg das Gut. Dasselbe wurde parcellirt. Den letzten Rest, Wohnhaus, Gärten und Oekonomie-Gebäude, kaufte die Gemeinde. Der Reichsfreiherr von fürstenberg zu Adolfsburg behauptete aber, daß dieser Kauf in seinem Namen abgeschlossen sei, und

verklagte die Gemeinde, die in Folge eines Vergleiches auf den Erwerb verzichtete. Von dem Freiherrn von Fürstenberg ging das Anwesen durch Kauf an die Familie Kissing in Iserlohn über, die einen Theil der früheren Ländereien wieder angekauft hat.

In Sümmer stand in alter Zeit ein Freistuhl.

Die jetzige Kirche ist 1830 bis 1832 erbaut und 1895 erweitert.

Vögte über die Kirche waren zu Anfang des 13. Jahrhunderts die Vettern Adolf II. und Rudolf IV. von Dassel als Besitzer der Herrschaft Hachen. 1231 verkauften sie die Vogtei über Menden, Sümmer, Eisborn an den Grafen Gottfried III. von Arnsberg.


Zum Kirchspiele Sümmer gehören die Ortschaften: Kirch-Sümmer, Ost-Sümmer, Hembrock, Garberg, Birterhausen mit Birterheide, Köbbingsen¹, Wulfringsen², Sümmerheide, Scheda, Rumbrock, sowie die Katholiken im Kirchspiel Hennen.

Die katholische Gemeinde zählt 1600 Seelen, von denen 1234 auf Dorf Sümmer kommen. Es wohnen dort 71 Evangelische.

¹ früher Köbbinghusen. 1400 verlegt es Johann von Sümmer an Cort von Ense, genannt der Kegerer.

² früherer Name: Wulphardnichusen. 1317 verkaufte Heydenticus to dem Spile seine Güter zu Spile und zu Wulphardnichus an den Grafen Dietrich von Limburg.





Inhalts-Verzeichniß.

Titel.	Seite	Tafel
Vorwort	I	
Preisverzeichniß	II	
Karte der Provinz Westfalen		I
„ des Kreises Iserlohn		II
Geschichtliche Einleitung	1—7	—
Gemeinde Berchum	8, 9	—
„ Deilinghofen	11—14	I
„ Elsey	15—18	2, 3
„ Ergste	19	—
„ Evingsen	20	—
„ Hemer	21—26	4, 5
„ Hennen	27—30	6—8
„ Hohenlimburg	31—34	9—11
„ Iserlohn	35—44	12—24
„ Letmathe	45—48	25—27
„ Menden	49—60	28—32
„ Oestrich	61, 62	—
„ Sömmern	63, 64	—

¹ J aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 18.)

Alphabetisches Ortsregister der geschichtlichen Einleitungen und der Denkmäler-Verzeichnisse.

	Seite	Tafel		Seite	Tafel
Upricke	12	—	Hemer	21, 22, 24, 25	4, 5
Bdingsen	14	1	Hennen	27—30	6—8
Berchum	8, 9	—	Hohenlimburg	31—34	9—11
Bredenole	23	—	Iserlohn	7, 11, 23, 26, 27, 31, 35—45	12—24
Clusenstein	12, 14	1	Kotten	52, 58	
Dahlhausen	53, 54, 58	32	Laer	51	
Deilinghofen	11, 13, 14	1	Letmathe	45—48	25—27
Edelburg	22, 26	5	Menden	49—51, 54—57, 60	28—31
Elsey	1, 8, 15—18, 20, 21, 49, 61, 65	2, 3	Oeftrich	61, 62	
Ergste	19	—	Ohle	28	
Evingen	20	—	Rödinghausen	52, 53, 59	—
Gertendahl	28, 30	—	Sümmern	63, 64	—
Halingen	57	—			


Alphabetisches Sachregister der Denkmäler-Verzeichnisse.

Bezeichnung	Ort, Eigen- thümer u.	Seite	Tafel	Bezeichnung	Ort, Eigen- thümer u.	Seite	Tafel
Altar Altaraufsatz, Hausaltäre, Men- sen, Tragaltar	Iserlohn Menden	41, 43 55, 57	15, 17, 18, 23 29	Glocken	Berchum Deilinghofen Hemer Hennen Iserlohn Letmathe Menden	9 14 24, 25 30 43, 44 48 56	
Ansichten Stadtpläne	Iserlohn	55, 58, 59		Inschriften, Jahreszahlen, Steinmetzzeichen	Hohenlimburg Iserlohn Letmathe Menden	34 44 48 57	11 24
Burgen, Schlösser, Ruinen, Wartthürme, Thorhäuser, Stadtbeseti- gungen	Berchum Clusenstein Dahlhausen Edelburg Gertendahl Hemer Hohenlimburg Kotten Letmathe Menden Rödinghausen	9 14 58 26 30 25 52, 54 58 48 57 59	1 5 5 9—11 27 30	Bauzeln	Hohenlimburg	33	
Brunnen, Brunnenhaus	Hohenlimburg	34	11	Relie, Liberien, Hofienbüchsen	Iserlohn Letmathe	41, 42 47	26
Chorühle, Levitenstuhl, Beichtstuhl	Iserlohn Menden	7, 40, 41, 43 55	15	Kirchen, Kapellen	Bdingsen Berchum Deilinghofen Elsey Halingen Hemer Hennen Hohenlimburg Iserlohn Letmathe Menden Oeftrich	14 9 13 17, 18 57 24, 25 29, 30 33 39, 40 42—44 47 54—57 62	1 1 2 4 6—8 12—14 21, 22 28, 31
Epitaphien, Grabplatten	Elsey Hennen	17 30	2 7				

Bezeichnung	Ort, Eigen- thümer u.	Seite	Tafel	Bezeichnung	Ort, Eigen- thümer u.	Seite	Tafel
Krenze	Dahlhausen Letmathe Menden	58 47 56	32 25 29	Schränke in Holz und Metall, Füllungen, Truhen, Gehäuse, Kästen, Brüstungen, Griffe u.	Iserlohn Addingshausen	23, 26, 44 59	24
Leuchter, Standleuchter, Kronleuchter, Wandarme, Laternen, Kirchhofslaterne, Chorlampe	Deilinghofen Elsey Hemer Iserlohn Letmathe	14 17 25 43 48		Siegel, Stempel, Wappen	Elsey Hohenlimburg Iserlohn Menden	16 32 37, 38 60	
Madonna, Doppelmadonna, Pieta	Iserlohn Menden	44 56	30	Statuen in Holz, Stein, Porzellan, Elfenbein (Christus, Heilige, Donatoren, Selb- dritt, Sphynge, Lö- wen)	Deilinghofen Halingen Iserlohn	14 57 41	1 16
Malerei, Tafelgemälde, Klappaltar, Fächer	Hennen Iserlohn	30 41, 42	7, 8 19, 20	Gusssteine	Hemer	25	
Manuscripte, Initialen, Miniaturen, Chorbücher, Gebetbücher	Elsey Iserlohn	1, 8, 15, 18, 20, 21, 49, 61, 65 11, 27, 31, 35, 44, 45	3	Teller, Schalen, Schüsseln, Becken, Wärmflaschen, Theekocher in Porzellan und Metall, Patene	Hohenlimburg Iserlohn	33 41	
Monstranzen	Iserlohn Letmathe	44 48	25, 26	Waffen in Metall, Holz, Leder, Horn, Elfenbein, Hellebarden, Schwörter, Dolche, Gewehre, Helme, Beile, Scheiden, Radschlösser, Pulverhörner, Jagdhörner, Befestige	Dahlhausen	58	32
Portale, Chore, Chören, Chörgriffe, Chörchlösser, Zugbrücken, Cympanon	Hennen Hohenlimburg Iserlohn Letmathe	29, 30 34 40 48	11				
Reliefs, Frieze, Diptychon, Schlußstein, Johannisteller	Dahlhausen Deilinghofen	58 14	32 1				
Sakraments- häuschen, Heiligenhäuschen, Tischen, Ausgucknistischen	Iserlohn	41, 43					







FINE ARTS LIBRARY



3 2044 034 809 715

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.